PRÁCTICA PROFESIONAL COMO AUXILIAR RESIDENTE DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA EN LA UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCCIÓN CANCHA Y ADECUACIÓN PARQUE BURRITO GONZÁLEZ EN EL MUNICPIO SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

JONATHAN JADYR BAUTISTA CABALLERO

Trabajo de Grado para Optar el título de Ingeniero Civil

Director JESUS HEMEL LOBO LEAL INGENIERO CIVIL

Universidad de Pamplona Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Pamplona

2019

Tabla de Contenido

| Introducción | 9 |
|------------------------------|----|
| 1. Objetivos | |
| 1.1 Objetivo General | |
| 1.2 Objetivos Específicos | |
| 3. Marco Referencial | 11 |
| 3.1 Marco Teórico | 11 |
| 3.2 Marco legal | |
| 3.3 Marco Contextual | |
| 4 Metodología | |
| 5. Resultados. | 21 |
| 6. Cronograma de actividades | |
| 7. Aporte a la empresa | 45 |
| 8. Conclusiones | 46 |
| 9. Recomendaciones | 47 |
| Referencias Bibliográficas | 48 |
| Apéndices | 50 |

Lista de Tablas

| Tabla 1. Mayores y menores cantidades de obra | 30 |
|---|----|
| Tabla 2. Programación y presupuesto | 44 |

Lista de Figuras

| Figura 1. Udicación Norte de Santander | 10 |
|--|----|
| Figura 2. Ubicación del barrio de la ejecución del proyecto | 17 |
| Figura 3. Ubicación del proyecto | 17 |
| Figura 4. Planta de cimentación modulo administrativo. | 51 |
| Figura 5 Cubierta modulo administrativo | 51 |
| Figura 6. Plano cimentación módulos de gradería | 52 |
| Figura 7. Corte A-A modulo de gradería | 52 |
| Figura 8. Plano de cubierta módulo de gradería. | 53 |
| Figura 9. Plano arquitectónico cancha y adecuación parque Burrito González | 54 |
| Figura 10. Vaciado concreto vigas de cimentación módulo de gradería | 55 |
| Figura 11. Mampostería de módulo de gradería | 55 |
| Figura 12. Armado acero de refuerzo placa modulo administrativo | 56 |
| Figura 13.Fundida canal de desagüe campo de juego | 56 |
| Figura 14. Fundida placa campo de juego | 57 |
| Figura 15. Nivelación del terreno y movimiento de tierras | 57 |
| Figura 16. Excavación y armado acero de refuerzo para bordillo de jardineras | 58 |
| Figura 17. Fundida bordillo anden. | 58 |
| Figura 18.Instalación tubería | 59 |
| Figura 19. Levantamiento de muros en el módulo administrativo | 59 |
| Figura 20. Supervisión levantamiento de muros en el módulo administrativo | 60 |
| Figura 21. Levantamiento muro para jardineras | 60 |
| Figura 22. Fundida huellas módulo de gradería. | 61 |

| Figura 23. Supervisión construcción módulos de gradería | 61 |
|--|----|
| Figura 24. Pañete en muros de mampostería | 62 |
| Figura 25. Fundida de andén. | 62 |
| Figura 26. Escarificación y nivelación parque. | 63 |
| Figura 27. Empastado modulo administrativo | 63 |
| Figura 28. Enchapado modulo administrativo | 64 |
| Figura 29. Instalación de geodren y grama sintética. | 64 |
| Figura 30. Supervisión de instalación de geodren y grama sintética | 65 |
| Figura 31. Fundida de columnas módulos de gradería | 65 |
| Figura 32. Instalación de adoquín y juegos Bio-saludables | 66 |
| Figura 33. Supervisión de obra. | 66 |
| Figura 34. Adecuación de zonas verdes. | 67 |
| Figura 35. Instalación de iluminarias fotovoltaicas. | 67 |
| Figura 36.Instalación de red media tensión | 68 |
| Figura 37. Instalación de caucho en grama sintética | 68 |
| Figura 38.Instalación de luminarias para campo de juego. | 69 |

Lista de Apéndices

Apéndice A. Plan de recomendaciones mínimas de construcción del Parque Recreo Deportivo

Apéndice B. Informes quincenales

Apéndice C. Cronograma de actividades.

Apéndice D. Bitácora de obra

Apéndice E. Actas y trazados.

"Los apéndices están adjuntos en el CD y puede visualizarlos en base de datos de la biblioteca UP"

PRÁCTICA PROFESIONAL COMO AUXILIAR RESIDENTE DE OBRA

Resumen

7

Este proyecto de grado se basa en la práctica empresarial realizada en la Unión Temporal

Construcción Cancha y Adecuación Parque Burrito González. El objetivo general es realizar un

seguimiento técnico de la obra civil del Municipio San José de Cúcuta y cumplir con las

actividades que se le asignen al ingeniero en formación, aplicando los conocimientos teórico-

prácticos adquiridos durante el proceso de formación académica con el propósito de contribuir a

la resolución de problemas que beneficien a la población.

Por otra parte, es fundamental que el ingeniero civil en formación efectué los objetivos

propuesto y así mismo presente un enfoque propio, mostrando destrezas directamente

relacionadas con la obra, que evidencien una ejecución sobresaliente en el rol de auxiliar de

ingeniería.

Palabras claves: Residencia, cronograma, bitácora, actividades, obra civil.

Abstract

This degree project is based on the business practicum carried out in Unión *Temporal*Construcción Cancha y Adecuación Parque Burrito González. The main objective is to carry out a technical monitoring of the civil works of the Municipality of San José de Cúcuta and fulfill with the activities assigned to the engineer in training, applying the theoretical and practical knowledge acquired during the academic training process with the purpose of contributing to the resolution of problems that can benefit the population.

On the other hand, it is essential that the civil engineer in training carry out the proposed objectives and also present his own approach, showing skills directly related to the work, demonstrating an outstanding execution in the role of engineering assistant.

Key Words: Resident, schedule, log book, activities, civil works.

Introducción

El proyecto se ejecutó en la ciudad de Cúcuta de Norte de Santander, este consistió en la construcción de una cancha deportiva en grama sintética, un parque de juegos infantiles, un parque Bio-saludable, zonas verdes y un módulo administrativo. Al participar en un proyecto como auxiliar de residente se aplican varios de los conocimientos que se imparten en la formación académica de pregrado y otros se aprecian en este tipo de práctica profesional, lo cual refleja ser una experiencia positiva y contribuye a la formación profesional del estudiante de Ingeniería Civil, así mismo este tiene la posibilidad de conocer la dinámica del ambiente laboral, familiarizarse con los equipos y herramientas del trabajo, las relaciones con un equipo de trabajo y el esquema funcional de una empresa, como resultado, la práctica profesional se convierte en un trabajo provechoso para el enriquecimiento laboral del estudiante, sirviendo de puente para abrir experiencia al mundo empresarial, llenando de habilidades, compromisos y actitudes con el único fin de enriquecerse y afianzarse en el medio que ejercerá durante su vida.

1. Objetivos

1.1 Objetivo General

 Realizar la práctica empresarial como Auxiliar Residente de obra, contribuyendo a la construcción de obra en la Unión Temporal construcción cancha y adecuación parque Burrito González, en el municipio San José de Cúcuta, Norte de Santander.

1.2 Objetivos Específicos

- Dirigir las actividades de obras civiles que se establezcan en el proyecto durante el tiempo de la pasantía en la empresa.
- Comprobar que los procesos constructivos, las cantidades de obra y cantidad de material se cumplan en los tiempos establecidos como se indicaron en los documentos previamente definidos.
- Estructurar un plan de recomendaciones mínimas de construcción del parque recreo deportivo, mediante un documento.

3. Marco Referencial

3.1 Marco Teórico

Residente de obra.

El residente de obra es el experto encargado en, proyectar, ingeniarse, diseñar, edificar y conservar las obras civiles, tales como: escenarios, edificios, unidades de agua potable y alcantarillados, estructuras hidráulicas, vías de comunicación entre otras. Garantizando la seguridad y economía de las mismas. (Lesur, 2002)

Por otra parte, el residente de obra es quien simboliza al propietario y en algunas circunstancias al director de la obra cuando no está presente. Este papel no tiene una idea estandarizada en el desempeño de su trabajo, debido a que el ingeniero en formación estará generalmente en la obra para auxiliar y ayudar a la resolución de inconvenientes que surjan en las asignaciones técnicas, económicas o administrativas de la edificación, por lo tanto, se requiere que el residente tenga el hábito para registrar las calidades de obra, conozca y domine las especificaciones técnicas, descubra y corrija; así mismo distinga lo importante de lo secundario, lo urgente de lo que puede prorrogarse e igualmente lo primordial de lo conveniente

Proyecto de edificación.

El proyecto de edificación hace referencia a la infraestructura necesaria para satisfacer una necesidad privada o pública que requiera ser implantada. Constituye concretar y construir diseños con el fin de obtener la información de necesidad y factibilidad para conocer de forma más clara costos de la obra y así integrar los planos necesarios, programas detallados, además de una descripción de los detalles técnicos del proyecto.

Cualquier tipo de proyecto es constituido siguiendo un mismo esquema, los cuales se planifican a través de la implementación de los métodos más utilizados, tales como diagrama de tiempo y espacio, ruta crítica, Técnicas de Revisión y Evaluación de Programas, líneas de balance y diagrama de barras. Cada técnica a utilizar depende del tipo, de la magnitud y alcance para saber el nivel de detalle y poder administrar el proyecto de manera adecuada realizando una propuesta de costos, así como una agenda del mismo. (Burbano Ruiz, 2005)

Planear y Controlar el Proyecto de edificación

El desarrollo de una obra involucra el uso de distintos materiales, recursos humanos con diferentes especialidades y de equipo primordialmente. Contar con un buen plan de la obra, establecer una excelente comunicación con el personal de trabajo y contar con un buen manejo de habilidades comunicativas permite transmitir positivamente lo que se pretende realizar el hecho de cómo hacerlo, cuándo hacerlo, y principalmente la necesidad de finalizarlo dentro de un lapso tiempo explícito, así mismo, cada quien tiene la posibilidad de aportar diferentes puntos de vista y maneras de pensar referentes al proyecto.

Es importante destacar que la planeación en la obra debe de ser continua, procurando resolver los problemas ocasionados por imprevistos de manera rápida y efectiva, así como mejorar u optimizar cada etapa del proyecto conforme se va avanzando en su realización, ayudando a identificar riesgos potenciales. (Suarez Salazar, 2002)

La administración de provectos en la edificación.

La administración de proyectos en la edificación reside en administrar de manera efectiva, personal, materiales, capital y dispositivos, así como realizar una agenda completa para

finalizar el proyecto en tiempo y costo. Asociado a lo anterior, establecer un método para el control del proyecto.

Administrar implica en primera instancia organizar al personal, coordinando las diferentes partes implicadas en el proyecto y delegando compromisos a las mismas. El administrador general no se involucra con actividades detalladas, sino que por el contrario se enfoca en los objetivos generales del proyecto que se procuran lograr, dando un buen manejo de la planeación, programación, organización y control; a su vez esta persona debe tener la capacidad de solucionar los inconvenientes que pueden surgir durante el progreso de la obra, además debe ser un líder que guíe en forma efectiva a todas los recursos humanos a su cargo, y que cuente con una actitud positiva y pro-activa donde contagie a todos los trabajadores de esa buena energía . (Reyes Ponce, 2004)

Productividad

La productividad es la medición de la eficiencia con que los recursos son administrados para completar un proyecto específico, dentro de un plazo establecido y con un estándar de calidad dado (Botero et al., 2004), por lo que el concepto de productividad se sustenta en la eficiencia y efectividad con la que se realizan los procesos para crear un producto.

3.2 Marco legal

ACUERDO 186 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2005

En el cual se establece el reglamento académico estudiantil en el capítulo 6 trabajo de grado, artículo 36.- Establece la modalidad de trabajo de grado, por medio de la práctica empresarial en un lapso de tiempo, desarrollando una serie de actividades académicas y presentando evidencia de las actividades realizadas en la práctica empresarial.

Modalidades de Trabajo de Grado, Práctica Empresarial; comprende el ejercicio de una labor profesional del estudiante en una empresa, durante un período de tiempo. Cuando el estudiante seleccione esta modalidad, deberá presentar al Director de Departamento el anteproyecto, que debe contener: nombre de la empresa, descripción de las características de la empresa, objetivos de la práctica, tipo de práctica a desarrollar, tutor responsable de la práctica en la empresa, cronograma de la práctica, presupuesto (si lo hubiere) y copia del convenio interinstitucional Universidad – Empresa o carta de aceptación de la empresa. Presentando un informe de las características a desarrollar en dicha pasantía profesional. (Universidad de Pamplona, s.f.)

El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10)

Norma técnica colombiana delegada de sistematizar las condiciones mínimas que deben tener las obras civiles con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea óptima garantizando que se cumpla el propósito esencial de salvaguardar las vidas humanas ante el suceso de un sismo fuerte. Es establecida por el Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, no sin antes ser sometida a pruebas durante un tiempo de tres años, hasta lograr la aceptación por parte de los ministerios de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, de Transporte y del Interior. De lo más relevantes de esta actualización es el mapa de sismicidad elaborado por la Red Sismológica Nacional adscrita al Ingeominas, logrando reconocer de manera más acertada zonas de amenaza sísmica, permitiendo realizar modificaciones en los diseños estructurales, dependiendo del tipo de zona (alta, intermedia o baja). (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, s.f.)

DECRETO 1504 DE 1998 (agosto 4)

Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial; elementos construidos como áreas articuladoras de espacio público como parques

urbanos, plazoletas, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectáculos al aire libre siendo puntos de encuentro de fácil acceso para personas con limitaciones o movilidad reducida; inclusión de elementos complementarios como vegetación natural e intervenida, mobiliario urbano y señalización. Así mismo Dando un buen manejo del espacio público con el apoyo técnico a las entidades territoriales y áreas metropolitanas, conformando un inventario general elementos constituidos del espacio público.

Así mismo el Plan Nacional de recreación 2015 -2019, plantea y canaliza los lineamientos que orientan las acciones de política pública para el sector de la recreación en Colombia, presentando directrices asertivas y estratégicas para el fortalecimiento de las iniciativas de inversión pública orientadas a la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Decenal del Deporte (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, s.f.)

RESOLUCIÓN 2413 (MAYO 22 DE 1979)

Por la cual se dicta el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción. Evalúa los programa de higienes y seguridad donde investiga y analiza las causas de los accidente de trabajo AT y enfermedad profesional EP y ordena las medidas correctivas que sean necesarias, así mismo determina y evalúa los riesgos profesionales a su vez promoviendo cursos de capacitación a los trabajadores, y vigilando el uso y el suministro de elementos de protección personal EPP adecuado para el riesgo laboral y siendo de buena calidad. (Asistencia Organizacional, s.f.)

3.3 Marco Contextual

El proyecto se ejecuta en Cúcuta, capital de Norte de Santander, fundada el 17 de junio de 1733, La zona urbana de Cúcuta se localiza geográficamente sobre el valle homónimo

(muy cerca de la frontera con Venezuela), mientras que la rural se extiende por la cordillera Oriental (de los Andes colombianos) a una altitud de media de 320 msnm . Así mismo, se encuentra situada al nororiente del país, en la frontera con Venezuela y a orillas del río Pamplonita. Está compuesta por más de 600 barrios, que se agrupan en comunas, algunas de las mismas se juntan para crear ciudadelas. (Alcaldía Municipal de Cúcuta en Norte de Santander, s.f.)



Figura 1. Ubicación Norte de Santander

Fuente: toma de google imágenes

Uno de estos barrios es Antonia Santos en el cual se lleva a cabo este proyecto. El Barrio Antonia Santos, es un sector marginal de la ciudad de Cúcuta, con altos indicadores de pobreza y que ha vivido el conflicto armado.



Figura 2. Ubicación del barrio de la ejecución del proyecto

Fuente: toma de google maps

El proyecto está localizado en la avenida 50 entre las calles 16 y 17 del sector, en donde se situaba una cancha de tierra y se procedió a realizar el mejoramiento por parte de la gobernación de Norte de Santander, realizando la construcción de una cancha en grama sintética con tres módulos de gradería con cubierta, un parque que se divide en zona de juegos infantiles y una zona de juegos Bio-saludables y un módulo administrativo.



Figura 3. Ubicación del proyecto

Fuente: toma de google maps

4 Metodología

La práctica profesional tuvo origen en el barrio Antonia Santos en la ciudad de Cúcuta capital del departamento Norte de Santander. Esta consto de un periodo de cuatro (4) meses y una jornada de trabajo diario de nueve (9) horas. A continuación, se dará una breve descripción sobre la metodología desarrollada durante la práctica integral.

En primera Instancia, se realizó un recorrido por la obra con el objetivo de hacer un reconocimiento del proyecto y de las actividades que se estaban ejecutando, de igual manera se hace la presentación a los maestros de obra y el personal en general y se indican las respectivas recomendaciones e instrucciones a las diferentes actividades a desarrollar. Así mismo, se hace una revisión de los planos y documentos de la obra.

Actividades de obras civiles

El desarrollo de las actividades se realiza con la ayuda del ingeniero a cargo de la obra quien cuenta con experiencia en el campo y además brinda toda la información concerniente al proyecto, lo cual permite involucrarse en el ambiente laboral. Cada vez que se ejecuta una actividad se toman diversas fotografías con el objetivo de mostrar los procesos constructivos o su finalización.

De igual manera para evitar desafortunados accidentes, se supervisa que el personal encargado de ejecutar las diferentes actividades en la obra cuente con el manejo de elementos de seguridad para el sistema de la construcción, ya que estas labores implican distintos grados de riesgo.

Por otra parte, se verifica que las labores desempeñadas en la ejecución de la obra se desarrollen conforme se establece en los planos aprobados y estudios del expediente técnico ya

que de esto dependerá el rendimiento y el buen manejo de la construcción. En donde el modelo del proceso constructivo facilita la elaboración de un programa de obra que teniendo en cuenta cinco variables (dimensión en el eje x, dimensión en el eje y, dimensión en el eje z, tiempo y costo).

Procesos constructivos, las cantidades de obra y cantidad de material

Empleando los fundamentos teóricos del conocimiento adquirido durante el proceso académico, unidos a las experiencias que se fueron adquiriendo durante el desarrollo de la obra, el ingeniero en formación realiza un cálculo de cantidades de obra y caracterización física de los materiales del proyecto planificados con anterioridad, ya que es importante identificar todas las actividades constructivas y por tanto los elementos y materiales que la componen, para así proceder a calcular la cantidad de obra, expresada por la cantidad de materiales necesarios para su construcción, a través de un procedimiento ordenado para respectivamente realizar comparaciones, cotizaciones, pedidos y compra de materiales, con el fin de obtener la información de una manera ordenada y ágil, y que adicionalmente, ofrezca la posibilidad de revisar, controlar y modificar los datos cada que sea necesario.

En cuanto a los procesos constructivos, cada uno se ejecuta con base en la información suministrada en los planos y por el ingeniero a cargo; así mismo el ingeniero en formación participa en la realización de actas de corte de las cantidades ejecutadas por los maestros en el desarrollo de la obra y en las actividades que surgieron de forma imprevista en el proceso constructivo; acatando todas las ordenes, observaciones y recomendaciones oportunas que realizo el ingeniero a cargo y el interventor. En todo momento fue necesario la asesoría, supervisión constante y aprobación de las actividades encomendadas, por parte del director del proyecto.

PRÁCTICA PROFESIONAL COMO AUXILIAR RESIDENTE DE OBRA

20

Plan de recomendaciones mínimas de construcción de los Parques Recreo Deportivos

El ingeniero en formación indaga acerca de la construcción de parques recreo deportivos con

el objetivo de documentarse para crear un plan con aquellas recomendaciones mínimas que se

consideran que deben incluir en estos proyectos.

Apéndice A. Plan de recomendaciones mínimas de construcción del Parque Recreo Deportivo

Informe quincenal

El ingeniero en formación hace entrega de informes quincenales al director del proyecto con

la información de las actividades desarrolladas día a día en la obra en las que se anexan registros

fotográficos.

Apéndice B. Informes quincenales

5. Resultados.

Los rendimientos de la obra fueron óptimos ya que todas las actividades se ejecutaron en el tiempo estipulado, incluso, algunas de estas se realizaron en menor tiempo dando cumplimiento a lo establecido por la programación de obra.

En algunas ocasiones se presentaron contratiempos en el avance del proyecto debido a retrasos en la llegada del material, la eflorescencia en la mampostería de las jardineras y además, la malla eslabonada estaba torcida, no obstante esto que fue corregido a tiempo y no afecto en gran medida.

Por otra parte, el acta de mayores y menores cantidades se generó de acuerdo a las actividades que se presentaron durante el proceso constructivo del parque recreo deportivo y a la variación en las cantidades ejecutadas.

Proyecto: "CONSTRUCCIÓN CAMPO DE FUTBOL EN GRAMA SINTÉTICA Y ADECUACIÓN PARQUE BURRITO GONZALEZ, BARRIO ANTONIA SANTOS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO

| 69 | Gobernación | Proyecto: CC | JNSTRUCCION CAIV | ARRIO ANTON | A 5A | N 103, WIONICIPI | O DE SAN JOSE DE I | LUCUIA | A, DEPARTAMENTO | | | | | |
|-------|---|--------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------|-----------------|---|-------|-------------------|--------|-------------|
| 1/1 | de Norte de Santander | | | ANEXO No. 01 AL ACT | | | IDADES No. 0 | 2 | | | FECHA | DEL ACTA: | | 30/10/2019 |
| | | | | | CONTRATO No. | 1518 | | | | | | | , . , | |
| | | CONDICION | IES DEL CONTRATO | INICIAL | | | | MODIFICACIONI | ES | | COND | ICIONES DEL CONTI | RATO N | ODIFICADO |
| ITE - | DESCRIPCION | UND ▼ | CANT. 🔻 | V/R. UNIT. ▼ | VR/PA | RC. 🔻 | +/- 🔻 | CANT. ▼ | VALOR | ~ | UND 🔻 | CANT. 🔻 | | VALOR - |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | |
| 1.001 | Descapote y limpieza manual. Incluye retiro. | m² | 589.80 | \$ 5,387 | \$ | 3,177,253 | | 0.00 | \$ | - | m² | 589.80 | \$ | 3,177,253 |
| 1.002 | Corte raso de arboles. Incluye retiro y pagos a cuadrilla corporación ambiental. | und | 6.00 | \$ 405,483 | \$ | 2,432,898 | | 0.00 | \$ | - | und | 6.00 | \$ | 2,432,898 |
| 1.003 | Desmonte de postes de concreto. Incluye disposición en punto para demolición y acarreo de escombros en punto de acopio. | und | 7.00 | \$ 219,643 | \$ | 1,537,501 | | 0.00 | \$ | | und | 7.00 | \$ | 1,537,501 |
| 1.004 | Demolición/desmonte de estructuras metálicas. Incluye cargue y disposición final (Retiro). | kg | 3026.10 | \$ 3,807 | \$ | 11,520,363 | | 0.00 | \$ | - | kg | 3026.10 | \$ | 11,520,363 |
| 1.005 | Demolición manual de mampostería arcilla. Incluye acarreo a punto de acopio de escombros. | m³ | 39.00 | \$ 134,673 | \$ | 5,252,247 | | 0.00 | \$ | - | m³ | 39.00 | \$ | 5,252,247 |
| 1.006 | Demolición de estructuras en concreto reforzado. Incluye acarreo a punto de acopio de escombros. | m³ | 119.30 | \$ 207,338 | \$ | 24,735,423 | | 0.00 | \$ | | m³ | 119.30 | \$ | 24,735,423 |
| 1.007 | Cargue manual y retiro de escombros y/o reductos de construcción. | m³ | 158.30 | \$ 38,774 | \$ | 6,137,924 | | 0.00 | \$ | - | m³ | 158.30 | \$ | 6,137,924 |
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 2.001 | Excavación mecánica en material de consistencia dura. | m³ | 1296.10 | \$ 18,000 | \$ | 23,329,800 | | 0.00 | \$ | - | m³ | 1296.10 | \$ | 23,329,800 |
| 2.002 | Escarificación, nivelación y compactación mecánica de la subrasante. | m² | 5605.95 | \$ 4,288 | \$ | 24,038,314 | | 0.00 | \$ | - | m² | 5605.95 | \$ | 24,038,314 |
| 2.003 | Relleno y compactación mecánica con material granular INV-13_311. | m³ | 1531.05 | \$ 91,371 | \$ 1 | 39,893,570 | | 0.00 | \$ | - | m³ | 1531.05 | \$ | 139,893,570 |
| 2.004 | Cargue mecánico y retiro de material sobrante de excavación. | m³ | 2038.31 | \$ 30,250 | \$ | 61,658,878 | | 0.00 | \$ | - | m³ | 2038.31 | \$ | 61,658,878 |

| 3 | CERRAMIENTO PERIMETRAL | | | | | | | | | |
|-------|--|-----|---------|--------------|---------------|------|------|-----|---------|---------------|
| | Excavación manual en material | | | | | | | | | |
| 3.001 | de consistencia dura, h<2,0 m. | m³ | 75.43 | \$ 44,891 | \$ 3,386,128 | 0.00 | \$ - | m³ | 75.43 | \$ 3,386,128 |
| 3.002 | Cimiento en concreto ciclópeo 0,30×0,50m. | m | 250.54 | \$ 56,649 | \$ 14,192,840 | 0.00 | \$ - | m | 250.54 | \$ 14,192,840 |
| 3.003 | Viga de cimentación 0,30×0,25m concreto normal f'c: 21 MPa. | m | 250.54 | \$ 57,360 | \$ 14,370,974 | 0.00 | \$ - | m | 250.54 | \$ 14,370,974 |
| 3.004 | Incluye relleno celdas concreto normal f'c: 21 MPa. | m² | 145.04 | \$ 127,038 | \$ 18,425,592 | 0.00 | \$ - | m² | 145.04 | \$ 18,425,592 |
| 3.005 | Viga de transferencia concreto acabado a la vista f'c: 21MPa, 0,20×0,20 m. | m | 126.00 | \$ 48,113 | \$ 6,062,238 | 0.00 | \$ - | m | 126.00 | \$ 6,062,238 |
| 3.006 | Relleno con material seleccionado de la misma excavación. Compacto manualmente. | m³ | 18.02 | \$ 28,245 | \$ 508,975 | 0.00 | \$ - | m³ | 18.02 | \$ 508,975 |
| 3.007 | Cargue manual y retiro de material sobrante de excavación. | m³ | 74.63 | \$ 38,774 | \$ 2,893,704 | 0.00 | \$ - | m³ | 74.63 | \$ 2,893,704 |
| 3.008 | Muro e: 0,12 m en ladrillo colonial a la vista dos (2) caras. | m² | 173.50 | \$ 75,957 | \$ 13,178,540 | 0.00 | \$ - | m² | 173.50 | \$ 13,178,540 |
| 3.009 | Columna de confinamiento 0,12×0,20m concreto acabado a la vista f'c: 21 MPa. | m | 84.80 | \$ 32,170 | \$ 2,728,016 | 0.00 | \$ - | m | 84.80 | \$ 2,728,016 |
| 3.010 | Sum./Inst. Tubería circular vertical Ø 2½ plg. NTC-1560 para cerramiento. | m | 291.95 | \$ 25,108 | \$ 7,330,281 | 0.00 | \$ - | m | 291.95 | \$ 7,330,281 |
| 3.011 | Viga cinta 0,10×0,12m concreto acabado a la vista f'c: 21 MPa. | m | 235.44 | \$ 20,111 | \$ 4,734,934 | 0.00 | \$ - | m | 235.44 | \$ 4,734,934 |
| 3.012 | Cerramiento de alto impacto h:1,80-2,80 m; en malla eslabonada Cal.10. Estructura según diseño. | m | 244.86 | \$ 148,877 | \$ 36,454,022 | 0.00 | \$ - | m | 244.86 | \$ 36,454,022 |
| 3.013 | Poste esquinero para cerramiento contención de juego. Incluye cimentación y movimiento de tierra puntual. | m | 37.88 | \$ 224,514 | \$ 8,504,590 | 0.00 | \$ - | m | 37.88 | \$ 8,504,590 |
| 3.014 | Poste cerramiento de contención de juego Ø 4 plg h_libre: 8,0 m. Incluye cimentación y movimiento de tierra puntual. | und | 10.00 | \$ 949,456 | \$ 9,494,560 | 0.00 | \$ - | und | 10.00 | \$ 9,494,560 |
| 3.015 | Red de nylon >2mm, con protección UV, 10×10 cm o similar. Incluye guayas, tensores y amarres. | m² | 1481.29 | \$ 19,220 | \$ 28,470,394 | 0.00 | \$ - | m² | 1481.29 | \$ 28,470,394 |
| 3.016 | Portón de corredera 2,60×2,50m de riel elevado, malla eslabonada y tubería rectangular, según diseño. | und | 1.00 | \$ 2,019,980 | \$ 2,019,980 | 0.00 | \$ - | und | 1.00 | \$ 2,019,980 |
| 3.017 | Portón de corredera 2,80×3,00m de riel a piso, malla eslabonada y tubería rectangular, según diseño. | und | 2.00 | \$ 2,494,980 | \$ 4,989,960 | 0.00 | \$ - | und | 2.00 | \$ 4,989,960 |
| 3.018 | Puerta batiente en malla eslabonada y tubería rectangular, según diseño. | m² | 8.47 | \$ 273,119 | \$ 2,313,318 | 0.00 | \$ - | m² | 8.47 | \$ 2,313,318 |
| 3.019 | Armado y colocación de acero de refuerzo fy: 420 MPa. | kg | 3910.30 | \$ 5,811 | \$ 22,722,753 | 0.00 | \$ - | kg | 3910.30 | \$ 22,722,753 |

| 4 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | | - | - | - | - | - | - | - | - |
|-------|---|----------------|---------|------------|----------------|------|------|----------------|---------|----------------|
| | Excavación manual en material | m³ | 244 | | | 0.00 | ć | m³ | 244 | 6 0.533.551 |
| 4.001 | de consistencia dura, h<2,0 m. Relleno con material | m ^a | 214.37 | \$ 44,891 | \$ 9,623,284 | 0.00 | \$ - | m ^o | 214.37 | \$ 9,623,284 |
| 4.002 | seleccionado de la misma excavación. Compacto manualmente. | m³ | 143.12 | \$ 28,245 | \$ 4,042,424 | 0.00 | \$ - | m³ | 143.12 | \$ 4,042,424 |
| 4.003 | Solado en concreto 17,5 MPa e: 0,05 m. | m² | 79.30 | \$ 30,470 | \$ 2,416,271 | 0.00 | \$ - | m² | 79.30 | \$ 2,416,271 |
| 4.004 | Armado y colocación de acero de refuerzo fy: 420 MPa. | kg | 2592.96 | \$ 5,811 | \$ 15,067,691 | 0.00 | \$ - | kg | 2592.96 | \$ 15,067,691 |
| 4.005 | Canal rectangular b×hprom: 0,20×0,24 m, emuro/losa: 0,10 m, concreto normal f'c: 21 MPa. | m | 28.80 | \$ 73,672 | \$ 2,121,754 | 0.00 | \$ - | m | 28.80 | \$ 2,121,754 |
| 4.006 | Canal rectangular b×hprom: 0,30×0,46 m, emuro/losa: 0,10 m, concreto normal f'c: 21 MPa. | m | 142.21 | \$ 115,218 | \$ 16,385,152 | 0.00 | \$ - | m | 142.21 | \$ 16,385,152 |
| 4.007 | Sumidero b×hprom: 0,30×0,27 m, emuro/losa: 0,10 m, concreto normal f'c: 21 MPa. | m | 2.60 | \$ 96,743 | \$ 251,532 | 0.00 | \$ - | m | 2.60 | \$ 251,532 |
| 4.008 | Tapa concreto multiperforada 0,30×0,05 m, tubería PVC Ø 1½ plg. según diseño y base- recibidor en ángulo 2×1/8 plg. | m | 28.50 | \$ 75,823 | \$ 2,160,956 | 0.00 | \$ - | m | 28.50 | \$ 2,160,956 |
| 4.009 | Tapa concreto multiperforada 0,40×0,05 m, tubería PVC Ø 1½ plg. según diseño y base- recibidor en ángulo 2×1/8 plg. | m | 123.81 | \$ 96,392 | \$ 11,934,294 | 0.00 | \$ - | m | 123.81 | \$ 11,934,294 |
| 4.010 | Rejilla metálica b: 0,40 m, base- recibidor en ángulo acero 2×1/4 plg. Relleno a 45° en platina acero 1½×3/16 plg. Incluye pintura epóxica. | m | 20.90 | \$ 305,574 | \$ 6,386,497 | 0.00 | \$ - | m | 20.90 | \$ 6,386,497 |
| 4.011 | Sum./inst. Tubería PVC NTC 1087 Ø 4 plg. | m | 6.80 | \$ 63,715 | \$ 433,262 | 0.00 | \$ - | m | 6.80 | \$ 433,262 |
| 4.012 | Sum./inst. Tubería PVC NTC 1087 Ø 6 plg. | m | 6.90 | \$ 107,448 | \$ 741,391 | 0.00 | \$ - | m | 6.90 | \$ 741,391 |
| 4.013 | Sum./inst. Tubería PVC de pared estructural Ø 200 mm. | m | 3.80 | \$ 100,403 | \$ 381,531 | 0.00 | \$ - | m | 3.80 | \$ 381,531 |
| 4.014 | Sum./inst. Tubería PVC de pared estructural Ø 315 mm. | m | 17.65 | \$ 182,011 | \$ 3,212,494 | 0.00 | \$ - | m | 17.65 | \$ 3,212,494 |
| 4.015 | Losa en concreto e: 0,07 m f'c: 21MPa. Dos (2) aguas a 0,50%. Incluye malla electrosoldada 0,15×0,15×5×5mm. | m² | 3747.69 | \$ 57,657 | \$ 216,080,562 | 0.00 | \$ - | m² | 3747.69 | \$ 216,080,562 |
| 4.016 | Relleno con material filtrante, gravilla. | m³ | 18.30 | \$ 82,387 | \$ 1,507,682 | 0.00 | \$ - | m³ | 18.30 | \$ 1,507,682 |
| 4.017 | Sum./Inst. Geodren b: 1,0m, tubería drenaje PVC Ø 100 mm perforada. | m | 202.91 | \$ 93,828 | \$ 19,038,639 | 0.00 | \$ - | m | 202.91 | \$ 19,038,639 |
| 4.018 | Sum./inst. geocompuesto de drenaje alta eficiencia. | m² | 3688.02 | \$ 86,077 | \$ 317,453,698 | 0.00 | \$ - | m² | 3688.02 | \$ 317,453,698 |
| 4.019 | Sellado de subrasante en emulsión asfáltica. | m² | 0.00 | \$ 3,047 | \$ - | 0.00 | \$ - | m² | 0.00 | \$ - |
| 4.020 | Línea de descarga pluvial PVC Ø 4plg. Incluye refuerzo. | m | 91.93 | \$ 71,770 | \$ 6,597,816 | 0.00 | \$ - | m | 91.93 | \$ 6,597,816 |
| 4.021 | Caja de inspección en mampostería 0,60×0,60×0,90 m. incluye tapa concreto marco metálico 2plg. | und | 0.00 | \$ 422,515 | \$ - | 0.00 | \$ - | und | 0.00 | \$ - |
| 4.022 | Caja de inspección en | und | 1.00 | \$ 427,008 | \$ 427,008 | 0.00 | \$ - | und | 1.00 | \$ 427,008 |
| 4.023 | Caja de inspección en mampostería 1,00×0,60×0,60 m. incluye tapa concreto marco metálico 2plg. | und | 1.00 | \$ 409,857 | \$ 409,857 | 0.00 | \$ - | und | 1.00 | \$ 409,857 |
| 4.024 | Caja para descarga exterior en mampostería 0,40×1,20×1,30 m. Incluye tapa en concreto y niple, L:0,70 m, PVC estructural Ø 355 mm. | und | 0.00 | \$ 672,802 | \$ - | 0.00 | \$ - | und | 0.00 | \$ - |
| 4.025 | Cargue manual y retiro de material sobrante de excavación. | m³ | 92.62 | \$ 38,774 | \$ 3,591,248 | 0.00 | \$ - | m³ | 92.62 | \$ 3,591,248 |

| 5 | CAMPO DE JUEGO | - | | | | | - | - | - | |
|-------|---|---------------|---------|--------------|----------------|------|------|-----|---------|----------------|
| | Sum./inst. grama sintética, fibra | | | | | | | | | |
| 5.001 | monofilamento, protección UV, hilado 50 mm, fabricante aprobado por programa Preferred Producers FIFA. | m² | 3688.02 | \$ 132,730 | \$ 489,510,895 | 0.00 | \$ - | m² | 3688.02 | \$ 489,510,895 |
| 5.002 | Sum./Inst. caucho granulado y de arena sílice. Sum./inst. de demarcación | m² | 3688.02 | \$ 29,492 | \$ 108,767,086 | 0.00 | \$ - | m² | 3688.02 | \$ 108,767,086 |
| 5.003 | reglamentaria, fibra monofilamento, color blanco, protección UV, hilado 50 mm. | m | 528.94 | \$ 16,524 | \$ 8,740,205 | 0.00 | \$ - | m | 528.94 | \$ 8,740,205 |
| | Portería 7,32×2,44 m (dimensión interior), tubería de acero Ø4plg. Incluye pintura de esmalte y red de yute, nylon, reticulada de 10×10 cm. | und | 2.00 | \$ 3,439,220 | \$ 6,878,440 | 0.00 | \$ - | und | 2.00 | \$ 6,878,440 |
| | Banderilla de esquina h: 1,50m. | und | 4.00 | \$ 38,247 | \$ 152,988 | 0.00 | \$ - | und | 4.00 | \$ 152,988 |
| 6 | SISTEMA DE GRADERÍA Y CUBIERTA | Α | 1 | | | | | | 1 | |
| 6.001 | Excavación manual en material de consistencia dura, h<2,0 m. | m³ | 133.17 | \$ 44,891 | \$ 5,978,134 | 0.00 | \$ - | m³ | 133.17 | \$ 5,978,134 |
| 6.002 | Relleno con material granular INV-13_311. Compacto manualmente. | m³ | 66.10 | \$ 74,690 | \$ 4,937,009 | 0.00 | \$ - | m³ | 66.10 | \$ 4,937,009 |
| | Relleno con material seleccionado de la misma excavación. Compacto manualmente. | m³ | 103.95 | \$ 28,245 | \$ 2,936,068 | 0.00 | \$ - | m³ | 103.95 | \$ 2,936,068 |
| 6.004 | Cargue manual y retiro de material sobrante de excavación. | m³ | 37.98 | \$ 38,774 | \$ 1,472,637 | 0.00 | \$ - | m³ | 37.98 | \$ 1,472,637 |
| | Estructura de gradería en concret | o y mamposter | ía | | I | 1 | | | | |
| 6.005 | Solado en concreto 17,5 MPa e: 0,05 m. | m² | 61.20 | \$ 30,470 | \$ 1,864,764 | 0.00 | \$ - | m² | 61.20 | \$ 1,864,764 |
| 6.006 | Zapata concreto normal f'c: 21 MPa. | m³ | 24.59 | \$ 646,636 | \$ 15,900,779 | 0.00 | \$ - | m³ | 24.59 | \$ 15,900,779 |
| 6.007 | Viga de cimentación concreto normal f'c: 21MPa. | m³ | 12.03 | \$ 786,436 | \$ 9,460,825 | 0.00 | \$ - | m³ | 12.03 | \$ 9,460,825 |
| 6.008 | Columna concreto a la vista 21 MPa, 0,40×0,50 m. | m | 63.60 | \$ 229,328 | \$ 14,585,261 | 0.00 | \$ - | m | 63.60 | \$ 14,585,261 |
| 6.009 | Columna de confinamiento en concreto a la vista 21 MPa, | m | 10.98 | \$ 57,903 | \$ 635,775 | 0.00 | \$ - | m | 10.98 | \$ 635,775 |
| 6.010 | 0,20×0,24 m. Anclaje químico de barra de | und | 72.00 | \$ 13,268 | \$ 955,296 | 0.00 | \$ - | und | 72.00 | \$ 955,296 |
| 6.011 | refuerzo Ø3/8-1/2 plg. Pedestal en concreto 21 MPa, 0,30×0,30 m. | m | 12.60 | | \$ 1,030,982 | 0.00 | | m | 12.60 | |
| | Losa de gradería en concreto a la vista eprom: 0,10 m f'c: 21,0 MPa. | m² | 147.67 | \$ 79,050 | \$ 11,673,314 | 0.00 | \$ - | m² | 147.67 | \$ 11,673,314 |
| 6.013 | Contrahuella de gradería concreto e: 0,10 m f'c: 21,0 MPa. | m² | 55.68 | \$ 89,789 | \$ 4,999,452 | 0.00 | \$ - | m² | 55.68 | \$ 4,999,452 |
| | Viga 0,40×0,30 m en concreto a la vista 21MPa. | m | 37.35 | \$ 123,424 | \$ 4,609,886 | 0.00 | \$ - | m | 37.35 | \$ 4,609,886 |
| 6.015 | Viga aérea 0,25×0,30 m en concreto a la vista 21MPa arriostramiento superior. | m | 37.35 | \$ 86,513 | \$ 3,231,261 | 0.00 | \$ - | m | 37.35 | \$ 3,231,261 |
| 6.016 | Muro en ladrillo colonial multiperforado a la vista una (1) cara e: 0,24 m. | m² | 56.70 | \$ 131,008 | \$ 7,428,154 | 0.00 | \$ - | m² | 56.70 | \$ 7,428,154 |
| 6.017 | Muro ladrillo colonial multiperforado a la vista una (1) cara e: 0,12 m. | m² | 45.80 | \$ 75,957 | \$ 3,478,831 | 0.00 | \$ - | m² | 45.80 | \$ 3,478,831 |
| 6.018 | Paso de escalera 0,32×0,20 m en concreto a la vista f'c: 21,0 MPa. | m | 18.00 | \$ 84,851 | \$ 1,527,318 | 0.00 | \$ - | m | 18.00 | \$ 1,527,318 |
| | Armado y colocación de acero de refuerzo fy: 420 MPa. | kg | 9291.79 | \$ 5,811 | \$ 53,994,592 | 0.00 | \$ - | kg | 9291.79 | \$ 53,994,592 |
| 6.020 | Estructura de cubierta metálica Sistema placa base de anclaje en columna para armaduras dúplex. | m² | 6.90 | \$ 865,903 | \$ 5,974,731 | 0.00 | \$ - | m² | 6.90 | \$ 5,974,731 |
| 6.021 | Armadura metálica dúplex cantiléver L: 4,20 m (220 kg), según diseño. | und | 12.00 | \$ 4,088,139 | \$ 49,057,668 | 0.00 | \$ - | und | 12.00 | \$ 49,057,668 |
| 6.022 | Armadura metálica dúplex posterior (40 kg) según diseño. | und | 12.00 | \$ 1,113,510 | \$ 13,362,120 | 0.00 | \$ - | und | 12.00 | \$ 13,362,120 |
| | Correa metálica. Tubería rectangular 150×50×4 mm. Incluye fijaciones y anclaje. | m | 358.60 | \$ 96,369 | \$ 34,557,923 | 0.00 | \$ - | m | 358.60 | \$ 34,557,923 |
| 0.024 | Contraviento tensor L: 6m. Barra lisa Ø 1/2 plg. Incluye conexiones y mango de tensión axial. | und | 18.00 | \$ 99,000 | \$ 1,782,000 | 0.00 | \$ - | und | 18.00 | \$ 1,782,000 |
| 6.025 | Sum./Inst. Teja metálica arquitectónica pre-formada y pre-pintada calibre 28. Incluye fijaciones. | m² | 312.80 | \$ 87,051 | \$ 27,229,553 | 0.00 | \$ - | m² | 312.80 | \$ 27,229,553 |

| | | | | | | | | | | - | |
|-------|--|----------|-----------------|--------------|------------------------------|---|---------|---------------|----------|-----------------|---------------|
| | Acabados y carpinterías Estuco plástico para exteriores | | | | _ | 1 | | | Ī | | |
| 6.026 | b < 0,50 m. Pintura acrílica sobre estuco | m | 396.60 | \$ 6,560 | \$ 2,601,696 | | 0.00 | \$ - | m | 396.60 | \$ 2,601,696 |
| | plástico b < 0,50 m. Tres (3) capas. | m | 396.60 | \$ 7,139 | \$ 2,831,327 | | 0.00 | \$ - | m | 396.60 | \$ 2,831,327 |
| 0.028 | Pulido para acabado concreto de graderías. | m² | 620.80 | \$ 11,698 | \$ 7,262,118 | - | -620.80 | -\$ 7,262,118 | m² | 0.00 | \$ |
| 6.029 | Baranda metálica h: 0,80 m. de seguridad, según diseño. | m | 54.20 | \$ 165,300 | \$ 8,959,260 | | 0.00 | \$ - | m | 54.20 | \$ 8,959,260 |
| | Sellador y acabado de protección de mampuestos. Hidrofugante y barniz transparente a base de aceite. | m² | 104.40 | \$ 25,529 | \$ 2,665,228 | + | 173.50 | \$ 4,429,281 | m² | 277.90 | \$ 7,094,509 |
| 6.031 | Pintura color tres capas, para acabado final de estructuras metálicas. | und | 1.00 | \$ 2,569,006 | \$ 2,569,006 | | 0.00 | \$ - | und | 1.00 | \$ 2,569,006 |
| | Sistema eléctrico y de iluminación Tablero monofásico 4 circuitos | | ı | Ī | | I | I | I | 1 | ı | ı |
| 6.032 | con tapa + protecciones. | und | 1.00 | | \$ 210,711 | | 0.00 | | und | 1.00 | |
| 6.033 | Ducto en tubería EMT Ø1/2plg. | m | 37.80 | \$ 8,986 | \$ 339,671 | + | 6.80 | \$ 61,105 | m | 44.60 | \$ 400,776 |
| 6.034 | Salida para iluminación. Incluye luminaria hermética LED | und | 12.00 | \$ 243,747 | \$ 2,924,964 | | 0.00 | \$ - | und | 12.00 | \$ 2,924,964 |
| 7 | 2×16W. ADMINISTRACIÓN Y BATERÍAS SAN | IITARIAS | | | | | | | | l | |
| 7 001 | Excavación manual en material de consistencia dura, h<2,0 m. | m³ | 85.20 | \$ 44,891 | \$ 3,824,713 | | 0.00 | \$ - | m³ | 85.20 | \$ 3,824,713 |
| 7.002 | Relleno con material seleccionado de la misma excavación. Compacto manualmente. | m³ | 73.80 | \$ 28,245 | \$ 2,084,481 | | 0.00 | \$ - | m³ | 73.80 | \$ 2,084,481 |
| | Estructura en concreto | | Į. | | | | 1 | | | | |
| 7.003 | Solado en concreto 17,5 MPa e: 0,05 m. | m² | 32.90 | \$ 30,470 | \$ 1,002,463 | | 0.00 | \$ - | m² | 32.90 | \$ 1,002,463 |
| 7.004 | Zapata concreto normal f'c: 21 MPa. | m³ | 6.57 | \$ 646,636 | \$ 4,248,399 | | 0.00 | \$ - | m³ | 6.57 | \$ 4,248,399 |
| 7.005 | Columna 0,30×0,30 m en concreto normal f'c: 21 MPa. | m | 39.40 | \$ 93,500 | \$ 3,683,900 | | 0.00 | \$ - | m | 39.40 | \$ 3,683,900 |
| 7.006 | Viga aérea 0,30×0,30 m concreto a la vista f'c: 21MPa. | m | 11.00 | \$ 103,984 | \$ 1,143,824 | | 0.00 | \$ - | m | 11.00 | \$ 1,143,824 |
| 7.007 | Armado y colocación de acero de refuerzo fy: 420 MPa. | kg | 2114.57 | \$ 5,811 | \$ 12,287,766 | | 0.00 | \$ - | kg | 2114.57 | \$ 12,287,766 |
| | Sistema de cubierta | | I | | | | | | | | |
| | Losa nervada una (1) dirección h: 0,30 m concreto 21 MPa (sin refuerzo ppal), casetón madera removible. Incluye ref. retracción y temp. malla electrosoldada 0,15×0,15×5mm. | m² | 91.70 | \$ 169,537 | \$ 15,546,543 | | 0.00 | \$ - | m² | 91.70 | \$ 15,546,543 |
| 7.009 | Viga de cimentación 0,30×0,25m concreto normal f'c: 21 MPa. | m | 102.82 | \$ 57,360 | \$ 5,897,755 | | 0.00 | \$ - | m | 102.82 | \$ 5,897,755 |
| 7.010 | Losa maciza h: 0,15m concreto a la vista f'c: 21 MPa. | m² | 2.90 | \$ 171,024 | \$ 495,970 | | 0.00 | \$ - | m² | 2.90 | \$ 495,970 |
| 7.011 | Losa maciza h: 0,07m concreto a la vista f'c: 21 MPa. Incluye refuerzo malla electrosoldada plana 0,15×0,15×6mm. | m² | 3.00 | \$ 99,041 | \$ 297,123 | | 0.00 | \$ - | m² | 3.00 | \$ 297,123 |
| | Bordillo de antepecho 0,10×0,24 m concreto normal f'c: 21MPa. | m | 52.80 | \$ 32,126 | \$ 1,696,253 | | 0.00 | \$ - | m | 52.80 | \$ 1,696,253 |
| 7.013 | Armado y colocación de acero de refuerzo fy: 420 MPa. | kg | 1954.62 | \$ 5,811 | \$ 11,358,297 | | 0.00 | \$ - | kg | 1954.62 | \$ 11,358,297 |
| _ | Mampostería, pisos y acabados Muro e: 0,10 m bloque arcilla H- | | | | | | | l . | 1 | | |
| 7.014 | 10. Muro ladrillo colonial multiperforado a la vista una | m² m² | 126.60 28.20 | | | | 0.00 | | m² m² | 126.60 28.20 | |
| 7.016 | (1) cara e: 0,12 m. Armado y colocación de acero | kα | 250.30 | \$ 5,811 | \$ 1,454,493 | | 0.00 | | ba. | 250.30 | \$ 1,454,493 |
| 7.017 | de refuerzo fy: 420 MPa. Columna de confinamiento en | kg m³ | 1.10 | | \$ 1,454,493 \$ 1,117,529 | | 0.00 | | kg m³ | 1.10 | |
| , | concreto a la vista f'c: 21 MPa. Viga de cimentación 0,30×0,25m | nf. | | | | | | | in- | | |
| 7.018 | concreto normal f'c: 21 MPa. Dintel 0,10×0,20 m en concreto | m | 0.00 | \$ 57,360 | \$ - | | 0.00 | \$ - | m | 0.00 | \$ |
| | a la vista 21 MPa. Incluye refuerzo. | m | 0.00 | \$ 49,512 | \$ - | | 0.00 | \$ - | m | 0.00 | \$ |
| 7.020 | mortero nivelacion 0.03m Placa de contrapiso 21 MPa e: 0,12 m. Incluye malla electrosoldada 0,15×0,15×6mm. | m2 | 83.00 87.40 | \$ 98,478 | \$ 8,606,977 | | 0.00 | \$ - | m2 m² | 87.40 | \$ 8,606,977 |
| 7.021 | Pañete liso eprom: 0,02 m para muro mortero 1:4. | m² | 204.90 | \$ 21,315 | \$ 4,367,444 | | 0.00 | \$ - | m² | 204.90 | \$ 4,367,444 |
| 7.022 | Pañete liso eprom: 0,02 m para cielo raso mortero 1:4. | m² | 6.10 | \$ 25,180 | \$ 153,598 | | 0.00 | \$ - | m² | 6.10 | \$ 153,598 |
| | | | 339.10 | \$ 6,632 | \$ 2,248,911 | | 0.00 | t | m | 339.10 | 1 |

| 7.024 | Sum./Inst. Perfil de aluminio dilatador e: 10mm. | m | 35.90 | \$ 7,337 | \$ 263,398 | | 0.00 | \$ - | m | 35.90 | \$ 263,398 |
|-------|---|--------------------|---------|------------|--------------|---|---------|---------------|-----|--------|---------------|
| 7.025 | Gotero mortero 1:3 fundido in situ. | m | 15.80 | \$ 7,863 | \$ 124,235 | | 0.00 | \$ - | m | 15.80 | \$ 124,235 |
| 7.026 | Alistado de nivelación eprom: 0,04 m mortero 1:4. | m² | 135.60 | \$ 35,569 | \$ 4,823,156 | + | 159.42 | \$ 5,670,410 | m² | 295.02 | \$ 10,493,566 |
| 7.027 | Mediacaña piso-muro, mortero 1:3. Ø 0,08 m baja permeabilidad. | m | 52.50 | \$ 14,201 | \$ 745,553 | | 0.00 | \$ - | m | 52.50 | \$ 745,553 |
| 7.028 | Piso en cerámica mate para trafico pesado, boquilla con | m² | 47.60 | \$ 75,628 | \$ 3,599,893 | | 0.00 | \$ - | m² | 47.60 | \$ 3,599,893 |
| 7.029 | | m² | 35.50 | \$ 81,291 | \$ 2,885,831 | | 0.00 | \$ - | m² | 35.50 | \$ 2,885,831 |
| 7.030 | látex junta 2 mm. Guardaescoba cerámico h: 0,08 m. | m | 40.80 | \$ 9,763 | \$ 398,330 | | 0.00 | \$ - | m | 40.80 | \$ 398,330 |
| 7.031 | Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante. | m² | 109.20 | \$ 47,677 | \$ 5,206,328 | | 0.00 | \$ - | m² | 109.20 | \$ 5,206,328 |
| 7.032 | Enchape cerámico sobre superficies > 1m², boquilla con látex 2 mm. | m² | 99.28 | \$ 62,783 | \$ 6,233,096 | | 0.00 | \$ - | m² | 99.28 | \$ 6,233,096 |
| 7.033 | Enchape cerámico b< 0,50 m, boquilla con látex junta 2 mm. Incluye esquinero. | m | 35.30 | \$ 36,074 | \$ 1,273,412 | | 0.00 | \$ - | m | 35.30 | \$ 1,273,412 |
| 7.034 | Mesón 0,10×0,50 m en concreto normal 21 MPa. Incluye refuerzo. | m | 6.30 | \$ 60,312 | \$ 379,966 | | 0.00 | \$ - | m | 6.30 | \$ 379,966 |
| 7.035 | Enchape mesón en granito pulido fundido In Situ. | m² | 4.20 | \$ 162,174 | \$ 681,131 | | 0.00 | \$ - | m² | 4.20 | \$ 681,131 |
| 7.036 | Estuco plástico para exteriores | m² | 257.27 | \$ 10,748 | \$ 2,765,138 | - | -151.68 | -\$ 1,630,257 | m² | 105.59 | \$ 1,134,881 |
| 7.037 | sobre superficie b > 1m². Estuco plástico para exteriores | m | 29.40 | \$ 6,560 | \$ 192,864 | | 0.00 | \$ - | m | 29.40 | \$ 192,864 |
| 7.038 | b < 0,50 m. Pintura acrílica sobre estuco plástico b > 1m². Tres (3) capas. | m² | 251.04 | \$ 10,793 | \$ 2,709,475 | - | -145.44 | -\$ 1,569,734 | m² | 105.60 | \$ 1,139,741 |
| 7.039 | Pintura acrílica sobre estuco plástico b < 0,50 m. Tres (3) | m | 29.40 | \$ 7,139 | \$ 209,887 | | 0.00 | \$ - | m | 29.40 | \$ 209,887 |
| 7.040 | capas. Cielo raso en lamina de yeso RH e: 1/2 plg. suspendido en estructura metálica de aluminio. Incluye dilataciones. | m² | 87.40 | \$ 57,028 | \$ 4,984,247 | | 0.00 | \$ - | m² | 87.40 | \$ 4,984,247 |
| | Instalaciones hidráulicas, desagüe | s sanitarios y plu | ıviales | | | | ı | | | | |
| 7.041 | Acometida PVC Ø 1/2plg. para agua potable. | m | 17.20 | \$ 14,495 | \$ 249,314 | | 0.00 | \$ - | m | 17.20 | \$ 249,314 |
| 7.042 | Conexión domiciliaria aguas residuales PVC Ø 6plg. | m | 35.60 | \$ 154,835 | \$ 5,512,126 | | 0.00 | \$ - | m | 35.60 | \$ 5,512,126 |
| 7.043 | Conexión domiciliaria de agua potable. Incluye caja para medidor. | m | 25.80 | \$ 43,886 | \$ 1,132,259 | | 0.00 | \$ - | m | 25.80 | \$ 1,132,259 |
| 7.044 | Línea de agua PVC tipo 1 grado 1 Ø 1½ plg. RDE 21. | m | 5.10 | \$ 18,941 | \$ 96,599 | | 0.00 | \$ - | m | 5.10 | \$ 96,599 |
| 7.045 | Línea de agua PVC tipo 1 grado 1 Ø 1 plg. RDE 21. | m | 20.80 | \$ 13,640 | \$ 283,712 | | 0.00 | \$ - | m | 20.80 | \$ 283,712 |
| 7.046 | Línea de agua PVC tipo 1 grado 1 Ø 3/4 plg. RDE 21. | m | 27.00 | \$ 13,338 | \$ 360,126 | | 0.00 | \$ - | m | 27.00 | \$ 360,126 |
| 7.047 | Línea de agua PVC tipo 1 grado 1 Ø 1/2 plg. RDE 13,5. | m | 9.30 | \$ 11,239 | \$ 104,523 | | 0.00 | \$ - | m | 9.30 | \$ 104,523 |
| 7.048 | Punto de agua fría PVC Ø1/2plg. según diseño hidrosanitario. | und | 13.00 | \$ 57,767 | \$ 750,971 | | 0.00 | \$ - | und | 13.00 | \$ 750,971 |
| 7.049 | Punto de agua fría PVC Ø1plg. según diseño hidrosanitario. | und | 5.00 | \$ 68,847 | \$ 344,235 | | 0.00 | \$ - | und | 5.00 | \$ 344,235 |
| 7.050 | Sum./inst. Válvula universal PVC Ø 1/2 plg. Incluye tapa | und | 1.00 | \$ 63,530 | \$ 63,530 | | 0.00 | \$ - | und | 1.00 | \$ 63,530 |
| 7.051 | registro. Sum./inst. Válvula universal PVC Ø 3/4 plg. Incluye tapa registro. | und | 1.00 | \$ 70,430 | \$ 70,430 | | 0.00 | \$ - | und | 1.00 | \$ 70,430 |
| 7.052 | Sum./inst. Válvula universal | und | 2.00 | \$ 86,304 | \$ 172,608 | | 0.00 | \$ - | und | 2.00 | \$ 172,608 |
| 7.053 | PVC Ø 1 plg. Línea primaria de desagüe sanitario PVC Ø 4 plg. | m | 15.90 | | \$ 1,095,240 | | 0.00 | \$ - | m | 15.90 | |
| 7.054 | Punto desagüe sanitario PVC Ø 2plg. según diseño | und | 16.00 | \$ 97,733 | \$ 1,563,728 | | 0.00 | \$ - | und | 16.00 | \$ 1,563,728 |
| 7.055 | hidrosanitario. Punto desagüe sanitario PVC Ø 4plg. según diseño | und | 6.00 | \$ 191,036 | \$ 1,146,216 | | 0.00 | \$ - | und | 6.00 | \$ 1,146,216 |
| 7.056 | hidrosanitario. Punto inspección sanitario PVC Ø 4plg. según diseño hidrosanitario. Incluye tapa registro. | und | 2.00 | \$ 149,847 | \$ 299,694 | | 0.00 | \$ - | und | 2.00 | \$ 299,694 |
| 7.057 | Punto de ventilación sanitaria PVC Ø 1½ - 2plg. | und | 5.00 | \$ 55,612 | \$ 278,060 | | 0.00 | \$ - | und | 5.00 | \$ 278,060 |
| 7.058 | Punto desagüe pluvial PVC Ø 3plg. Incluye bajante Ø 3plg | und | 2.00 | \$ 109,776 | \$ 219,552 | | 0.00 | \$ - | und | 2.00 | \$ 219,552 |
| 7.059 | L:2,80m. Línea primaria de desagüe | m | 32.00 | \$ 32,047 | \$ 1,025,504 | | 0.00 | \$ - | m | 32.00 | \$ 1,025,504 |
| 7.060 | pluvial PVC Ø 3plg. Caja de inspección en mampostería 0,60×0,60×0,50- 0,60 m. Incluye tapa concreto | und | 3.00 | | | | 0.00 | | und | 3.00 | |
| 7.061 | marco metálico 2plg. Caja de inspección en mampostería 1,00×1,00×1,00 m. incluye tapa concreto marco | und | 1.00 | \$ 439,226 | \$ 439,226 | | 0.00 | \$ - | und | 1.00 | \$ 439,226 |
| 7.062 | metálico 2plg. Sum./inst. tanque plástico almacenamiento 2000L. Incluye adaptadores, flotador Ø 1/2 plg. niples de PVC y accesorios | und | 1.00 | \$ 848,672 | \$ 848,672 | | 0.00 | \$ - | und | 1.00 | \$ 848,672 |

| | | | | - | | - | | - | | | |
|-------|---|-------------|-------|--------------|--------------|---|-------|------------|-----|-------|--------------|
| 7.063 | Instalaciones eléctricas, de voz y d Tablero de 8 circuitos con | | 1.00 | ć 200 744 | \$ 306,711 | | 0.00 | | | 1.00 | A 200 744 |
| | protecciones 2×20A+4_1×20 A. | und | 1.00 | | | | 0.00 | | und | 1.00 | \$ 306,711 |
| | Salida para teléfono. Salida para tomacorriente de | und | 1.00 | | \$ 67,652 | - | -1.00 | | und | 0.00 | 7 |
| 7.065 | 120 V. | und | 8.00 | \$ 98,543 | \$ 788,344 | + | 1.00 | \$ 98,543 | und | 9.00 | \$ 886,887 |
| 7.066 | Salida para tomacorriente GFCI de 120 V. | und | 2.00 | \$ 146,264 | \$ 292,528 | | 0.00 | \$ - | und | 2.00 | \$ 292,528 |
| 7.067 | Salida para televisión. Salida para iluminación | und | 1.00 | \$ 72,246 | \$ 72,246 | - | -1.00 | -\$ 72,246 | und | 0.00 | \$ - |
| 7.068 | interior. Incluye lámpara LED 18W. | und | 19.00 | \$ 103,967 | \$ 1,975,373 | | 0.00 | \$ - | und | 19.00 | \$ 1,975,373 |
| 7.069 | Punto para interruptor de iluminación. | und | 5.00 | \$ 97,076 | \$ 485,380 | | 0.00 | | und | 5.00 | |
| 7.070 | Salida para aire acondicionado. | und | 1.00 | \$ 146,264 | \$ 146,264 | | 0.00 | \$ - | und | 1.00 | \$ 146,264 |
| | Vidrios, carpintería metálica y de | madera | | | | | | | 1 | 1 | |
| 7.071 | Sum./inst. Vidrio liso transparente 4 mm. | m² | 4.40 | \$ 53,492 | \$ 235,365 | | 0.00 | \$ - | m² | 4.40 | \$ 235,365 |
| 7.072 | Sum./inst. Espejo 5mm borde biselado dilatador aluminio liso Ø3/4 plg. | m² | 4.20 | \$ 106,979 | \$ 449,312 | | 0.00 | \$ - | m² | 4.20 | \$ 449,312 |
| 7.073 | Sum./inst. Marco h: 2,00 m metálico lamina Cal. 20. | m | 7.80 | \$ 149,922 | \$ 1,169,392 | | 0.00 | \$ - | m | 7.80 | \$ 1,169,392 |
| 7.074 | Sum./inst. Puerta madera entamborada 1,00×2,0m. Incluye cerradura de pomo satín. | und | 1.00 | \$ 205,749 | \$ 205,749 | | 0.00 | \$ - | und | 1.00 | \$ 205,749 |
| 7.075 | Sum./inst. Puerta lamina doblada Cal. 18 e: 0,08m según diseño, pintura epóxica. Incluye | m² | 8.50 | \$ 285,269 | \$ 2,424,787 | | 0.00 | \$ - | m² | 8.50 | \$ 2,424,787 |
| 7 076 | cerrojo satín níquel. Sum./inst. Puerta tipo romanilla en lamina cal. 18 e: 0,08m, | m² | 3.70 | \$ 320,638 | \$ 1,186,361 | | 0.00 | ٠ . | m² | 3.70 | \$ 1,186,361 |
| | santil níquel. Sum./inst. Ventana metálica | | | | | | | | | | |
| | hoja de correr e: 0,12 m con contrareja y pintura epóxica. Sum./inst. Ventana tipo | m² | 1.50 | | | | 0.00 | | m² | 1.50 | |
| 7.078 | romanilla en lamina Cal. 18 e: 0,12m. Sum./inst. Ventana metálica | m² | 0.80 | \$ 205,388 | \$ 164,310 | | 0.00 | \$ - | m² | 0.80 | \$ 164,310 |
| | para vidrio fijo e: 0,12 m con y pintura epóxica. Calado prefabricado en | m² | 5.00 | | \$ 1,080,930 | | 0.00 | | m² | 5.00 | |
| 7.080 | concreto 0,30×0,30 m. | m | 5.60 | \$ 38,498 | \$ 215,589 | | 0.00 | \$ - | m | 5.60 | \$ 215,589 |
| 7.081 | Sum./inst. división tabique h: 1,48 m en panel acero inoxidable sándwich línea | m | 5.40 | \$ 999,850 | \$ 5,399,190 | | 0.00 | \$ - | m | 5.40 | \$ 5,399,190 |
| 7.082 | institucional. Sum./inst. división paral a piso h: 1,80m en panel acero inoxidable sándwich línea institucional. | m | 3.90 | \$ 1,025,794 | \$ 4,000,597 | | 0.00 | \$ - | m | 3.90 | \$ 4,000,597 |
| 7.083 | Sum./inst. división orinal 1,48 × 1,46 m en panel acero inoxidable sándwich línea | und | 1.00 | \$ 1,451,087 | \$ 1,451,087 | | 0.00 | \$ - | und | 1.00 | \$ 1,451,087 |
| 7.084 | institucional. Sum./inst. Barra discapacitados tipo pasamanos recto acero inoxidable línea institucional. | und | 5.00 | \$ 194,234 | \$ 971,170 | | 0.00 | \$ - | und | 5.00 | \$ 971,170 |
| 7.085 | Sum./inst. puerta acero inoxidable 0,87×1,60m (baño discapacitados). | und | 2.00 | \$ 938,786 | \$ 1,877,572 | | 0.00 | \$ - | und | 2.00 | \$ 1,877,572 |
| 7.086 | Sum./inst. puerta acero inoxidable 0,57×1,60m (baño estándar). | und | 3.00 | \$ 658,021 | \$ 1,974,063 | | 0.00 | \$ - | und | 3.00 | \$ 1,974,063 |
| | Estación de bombeo | | | | | | | | | | |
| 7.087 | Bomba centrifuga 1,0 HP. Incluye nipleria y accesorios de conexión y control según diseño. | und | 2.00 | \$ 2,103,071 | \$ 4,206,142 | | 0.00 | \$ - | und | 2.00 | \$ 4,206,142 |
| 7.088 | Tanque hidroneumático 90L. Incluye accesorios de conexión y control según diseño. | und | 1.00 | \$ 3,113,751 | \$ 3,113,751 | | 0.00 | \$ - | und | 1.00 | \$ 3,113,751 |
| 7.089 | Nipleria y accesorios de conexión línea de succión e impulsión Ø 1½ plg. Según | glb | 1.00 | \$ 1,957,311 | \$ 1,957,311 | | 0.00 | \$ - | glb | 1.00 | \$ 1,957,311 |
| | diseño. Aparatos sanitarios, equipos e inc | rustaciones | | | | | | 1 | I | l . | |
| 7.090 | Sum./Inst. Inodoro de tanque | und | 1.00 | \$ 485,481 | \$ 485,481 | | 0.00 | \$ - | und | 1.00 | \$ 485,481 |
| 7.091 | porcelana sanitaria. Sum./Inst. taza báltica porcelana sanitaria. | und | 5.00 | | \$ 5,522,440 | | 0.00 | | und | 5.00 | |
| 7.092 | Sum./Inst. orinal tipo institucional porcelana sanitaria. | und | 2.00 | \$ 550,988 | \$ 1,101,976 | | 0.00 | \$ - | und | 2.00 | \$ 1,101,976 |
| 7.093 | Sum./Inst. grifería tipo push | und | 2.00 | \$ 227,203 | \$ 454,406 | | 0.00 | \$ - | und | 2.00 | \$ 454,406 |
| 7.094 | antivandálica para orinal. Sum./Inst. Lavamanos de | und | 8.00 | | \$ 1,947,704 | | 0.00 | | und | 8.00 | |
| | incrustar porcelana sanitaria. Sum./Inst. Grifería tipo push | und | 9.00 | | | | 0.00 | | und | 9.00 | |
| | antivandálica para lavamanos. Sum./Inst. Lavamanos de | und | 1.00 | | \$ 223,463 | | 0.00 | | und | 1.00 | |
| 7.097 | pedestal porcelana sanitaria. Sum./Inst. Válvula de | und | 5.00 | | \$ 4,289,860 | | 0.00 | | und | 5.00 | |
| | fluxómetro de flujo ajustable. Sum./Inst. kit de dispensadores tipo institucional en acero | und | 3.00 | | | | 0.00 | | und | 3.00 | |
| | inoxidable (papel higiénico, toallas de papel y jabón). | | | | ,, | | | | - | | ,, |

| 7.099 | Sum./Inst. Rejilla de piso metálica 3×1½ plg. Sistema anticucaracha y sello antiolor. | und | 5.00 | \$ 46,549 | \$ 232,745 | | 0.00 | \$ - | und | 5.00 | \$ 232,745 |
|----------------|--|-------------|---------|--------------|---------------|---|--------|--------------|-----|---------|---------------|
| 7.100 | Sum./Inst. Llave terminal acabado cromo. | und | 2.00 | \$ 48,038 | \$ 96,076 | | 0.00 | \$ - | und | 2.00 | \$ 96,076 |
| 7.101 | Sum./Inst. Aire acondicionado tipo Split 36.000 BTU. Incluye tubería de refrigeración y desagüe. | und | 1.00 | \$ 7,515,791 | \$ 7,515,791 | | 0.00 | \$ - | und | 1.00 | \$ 7,515,791 |
| 8 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE | ILUMINACIÓN | I | 1 | | I | | ı | | 1 | |
| 8.001 | Excavación manual en material común. Obras civiles-instalaciones eléctric | m³ | 249.10 | \$ 35,913 | \$ 8,945,928 | | 0.00 | \$ - | m³ | 249.10 | \$ 8,945,928 |
| 8.002 | Armado y colocación de acero de refuerzo fy: 420 MPa. | kg | 1262.60 | \$ 5,811 | \$ 7,336,969 | | 0.00 | \$ - | kg | 1262.60 | \$ 7,336,969 |
| 8.003 | Sistema de cimentación 1,00×2,00 m torres de iluminación 22 m, concreto 21 MPa. Incluye sistema de anclaje lamina acero e: 1/4" nivelación, 24 pernos de anclaje, tuercas y contratuercas. | und | 4.00 | \$ 5,492,419 | \$ 21,969,676 | | 0.00 | \$ - | und | 4.00 | \$ 21,969,676 |
| 8.004 | Sistema base-cimiento poste alumbrado publico, concreto 0,60×0,60×0,80 m fc:21 MPa, lamina acero e: 1/8" nivelación, cuatro (4) pernos de anclaje y tuercas. | und | 23.00 | \$ 351,291 | \$ 8,079,693 | + | 2.00 | \$ 702,582 | und | 25.00 | \$ 8,782,275 |
| 8.005 | Cimiento en concreto ciclópeo 0,30×0,50m. | m | 0.00 | \$ 51,359 | \$ - | | 0.00 | \$ - | m | 0.00 | \$ - |
| 8.006 | Viga cinta 0,10×0,12m concreto acabado a la vista fc: 21 MPa. | m | 0.00 | \$ 20,111 | \$ - | | 0.00 | \$ - | m | 0.00 | \$ - |
| 8.007 | Muro e: 0,12 m en ladrillo colonial a la vista dos (2) caras. | m² | 0.00 | \$ 75,957 | \$ - | | 0.00 | \$ - | m² | 0.00 | \$ - |
| 8.008 | Sum./Inst. Tubería circular vertical Ø 2½ plg. NTC-1560 para cerramiento. | m | 0.00 | \$ 25,108 | \$ - | | 0.00 | \$ - | m | 0.00 | \$ - |
| 8.009 | Columna de confinamiento 0,12×0,20m concreto acabado a la vista f'c: 21 MPa. | m | 0.00 | \$ 32,170 | \$ - | | 0.00 | \$ - | m | 0.00 | \$ - |
| 8.010 | Viga de confinamiento en | m³ | 0.00 | \$ 897,366 | \$ - | | 0.00 | \$ - | m³ | 0.00 | \$ - |
| 8.011 | Placa de contrapiso 21 MPa e: 0,10 m. Incluye malla electrosoldada 0,15×0,15×4mm. | m² | 0.00 | \$ 75,723 | \$ - | | 0.00 | \$ - | m² | 0.00 | \$ - |
| 8.012 | Cerramiento de alto impacto h:1,80-2,80 m; en malla eslabonada Cal.10. Estructura según diseño. | m | 0.00 | \$ 148,877 | \$ - | | 0.00 | \$ - | m | 0.00 | \$ - |
| | Modulo para tablero general 1,50×0,85×0,40m. Pedestal y muros laterales mampostería a la vista y placa e:0,05m concreto 21 MPa. | und | 0.00 | \$ 562,175 | \$ - | | 0.00 | \$ - | und | 0.00 | \$ - |
| 8.014 | Puerta batiente en malla eslabonada y tubería rectangular, según diseño. | m² | 0.00 | \$ 226,323 | \$ - | | 0.00 | \$ - | m² | 0.00 | \$ - |
| | Red de media tensión y subestaci Estructura de derivación 730 y | ón | | | | I | I | I | | I | <u> </u> |
| 8.015 | puentes L.E. | und | 1.00 | | | | 0.00 | | und | 1.00 | |
| 8.016 8.017 | Estructura terminal 550. Sum./Inst. herrajes y silleta | und | 1.00 | | \$ 745,378 | | 0.00 | | und | 1.00 | |
| | metálica para transformador. Red trifásica de media tensión | und | 1.00 | | \$ 440,119 | | 0.00 | | und | 1.00 | \$ 440,119 |
| 8.018 | ACSR 2 AWG. | m | 16.60 | \$ 8,245 | \$ 136,867 | + | 43.90 | \$ 361,956 | m | 60.50 | \$ 498,823 |
| 8.019 | Sum./Inst. estructura de protecciones. | und | 1.00 | \$ 1,435,688 | \$ 1,435,688 | | 0.00 | \$ - | und | 1.00 | \$ 1,435,688 |
| 8.020 | Sum./Inst. poste de concreto 12m×1050kg. | und | 2.00 | \$ 1,844,814 | \$ 3,689,628 | | 0.00 | \$ - | und | 2.00 | \$ 3,689,628 |
| 8.021 | Sum./Inst. transformador de 45kVA. | und | 1.00 | \$ 7,679,032 | \$ 7,679,032 | | 0.00 | \$ - | und | 1.00 | \$ 7,679,032 |
| 8.022 | Sum./Inst. sistema de medición de energía. Red de baja tensión y tablero de o | und | 1.00 | \$ 1,038,962 | \$ 1,038,962 | | 0.00 | \$ - | und | 1.00 | \$ 1,038,962 |
| 8.023 | Sum./Inst. acometida subterránea principal 1/0 AWG Cu. | m | 17.47 | \$ 113,640 | \$ 1,985,291 | + | 11.48 | \$ 1,304,587 | m | 28.95 | \$ 3,289,878 |
| 8.024 | Bajante galvanizado tubería Ø2plg. | und | 1.00 | \$ 201,935 | \$ 201,935 | | 0.00 | \$ - | und | 1.00 | \$ 201,935 |
| 8.025 | Sum./Inst. tablero general de iluminación y control. | und | 1.00 | \$ 7,402,690 | \$ 7,402,690 | | 0.00 | \$ - | und | 1.00 | \$ 7,402,690 |
| | Alimentador (Torre 1 y 2) cable 2×(3N°10+1N°12) Cu THHN AWG 90°. | m | 120.50 | \$ 25,548 | \$ 3,078,534 | | 0.00 | \$ - | m | 120.50 | \$ 3,078,534 |
| 8.027 | Alimentador (Torre 3 y 4) cable 2×(3N°8+1N°12) Cu THHN AWG 90°. | m | 283.26 | \$ 38,108 | \$ 10,794,472 | | 0.00 | \$ - | m | 283.26 | \$ 10,794,472 |
| 8.028 | Alimentador administración cable 3N°4+1N°8 Cu THHN AWG 90°. | m | 166.56 | \$ 37,268 | \$ 6,207,358 | | 0.00 | \$ - | m | 166.56 | \$ 6,207,358 |
| 8.029 | Ducto en tubería PVC conduit Ø3/4plg. | m | 110.90 | \$ 11,466 | \$ 1,271,579 | - | -76.42 | -\$ 876,208 | m | 34.48 | \$ 395,371 |
| | Ducto en tubería PVC conduit | | 41.59 | \$ 17,501 | \$ 727,867 | 1 | | \$ - | | 41.59 | |

| 8.031 | Ducto en tubería PVC conduit Ø1½plg. | m | 483.45 | \$ 19,907 | \$ 9,624,039 | | 0.00 | \$ - | m | 483.45 | \$ 9,624,039 |
|----------|--|----------|---------|---------------|----------------|---|--------|----------------|-----|---------|----------------|
| 8.032 | Ducto en tubería PVC conduit Ø2plg. | m | 5.00 | \$ 24,877 | \$ 124,385 | + | 19.95 | \$ 496,296 | m | 24.95 | \$ 620,681 |
| 8.033 | Sum./Inst. caja de distribución proyectores. | und | 8.00 | \$ 433,106 | \$ 3,464,848 | | 0.00 | \$ - | und | 8.00 | \$ 3,464,848 |
| 8.034 | Caja de inspección (eléctrica) mampostería 90×90×90 cm. | und | 1.00 | \$ 461,562 | \$ 461,562 | | 0.00 | \$ - | und | 1.00 | \$ 461,562 |
| 8.035 | Caja de inspección (eléctrica) mampostería 60×60×90 cm. | und | 9.00 | \$ 346,391 | \$ 3,117,519 | | 0.00 | \$ - | und | 9.00 | \$ 3,117,519 |
| 8.036 | Caja de inspección (eléctrica) | und | 0.00 | \$ 225,353 | \$ - | | 0.00 | \$ - | und | 0.00 | \$ - |
| 8.037 | mampostería 30×30×60 cm. Sistema de puesta a tierra-SPT. | und | 29.00 | | \$ 9,254,886 | - | -20.00 | -\$ 6,382,680 | und | 9.00 | \$ 2,872,206 |
| 8.038 | Sistema de protección contra rayos, según diseño. | und | 4.00 | \$ 1,294,227 | \$ 5,176,908 | | 0.00 | \$ - | und | 4.00 | \$ 5,176,908 |
| 8.039 | Línea de apantallamiento cable Cu No. 2/0 AWG desnudo. | m | 243.30 | \$ 24,611 | \$ 5,987,856 | | 0.00 | \$ - | m | 243.30 | \$ 5,987,856 |
| 8.040 | Sum./Inst. poste metálico galvanizado h: 22m. | und | 4.00 | \$ 13,269,951 | \$ 53,079,804 | | 0.00 | \$ - | und | 4.00 | \$ 53,079,804 |
| 8.041 | Sum./Inst. proyector LED 500W/220V. | und | 48.00 | \$ 4,277,454 | \$ 205,317,792 | | 0.00 | \$ - | und | 48.00 | \$ 205,317,792 |
| 8.042 | Sum./Inst. poste metálico de alumbrado publico 6m según diseño. | und | 23.00 | \$ 1,435,802 | \$ 33,023,446 | + | 2.00 | \$ 2,871,604 | und | 25.00 | \$ 35,895,050 |
| 8.043 | Sum./Inst. luminaria solar autónoma 30W LED - LEADSUN C30-M. | und | 4.00 | \$ 3,286,709 | \$ 13,146,836 | + | 17.00 | \$ 55,874,053 | und | 21.00 | \$ 69,020,889 |
| 8.044 | Sum./Inst. luminaria solar autónoma 20W LED - LEADSUN C20-M. | und | 13.00 | \$ 2,816,665 | \$ 36,616,645 | - | -13.00 | -\$ 36,616,645 | und | 0.00 | \$ - |
| 8.045 | Sum./Inst. luminaria solar autónoma 30W - STREET LIGHT 24 LED. | und | 2.00 | \$ 4,034,785 | \$ 8,069,570 | - | -2.00 | -\$ 8,069,570 | und | 0.00 | \$ - |
| 8.046 | Sum./Inst. luminaria solar autónoma 15W - STREET LIGHT | und | 4.00 | \$ 2,650,961 | \$ 10,603,844 | | 0.00 | \$ - | und | 4.00 | \$ 10,603,844 |
| 9 | 14 LED. URBANISMO Y OBRAS COMPLEMI | ENTADIAS | | , , , , , , | | | | , | | | |
| | Excavación manual en material | | | | | | | | | | |
| 9.001 | de consistencia dura, h<2,0 m. | m³ | 321.60 | \$ 44,891 | \$ 14,436,946 | | 0.00 | \$ - | m³ | 321.60 | \$ 14,436,946 |
| 9.002 | Relleno con material seleccionado de la misma excavación. Compacto manualmente. | m³ | 310.27 | \$ 28,245 | \$ 8,763,576 | | 0.00 | \$ - | m³ | 310.27 | \$ 8,763,576 |
| 9.003 | Armado y colocación de acero de refuerzo fy: 420 MPa. | kg | 2920.20 | \$ 5,811 | \$ 16,969,257 | | 0.00 | \$ - | kg | 2920.20 | \$ 16,969,257 |
| 9.004 | Bordillo 0,15×0,40 m fundido In | m | 452.73 | \$ 49,116 | \$ 22,236,287 | | 0.00 | \$ - | m | 452.73 | \$ 22,236,287 |
| 9.005 | Situ concreto f'c: 21 MPa. Viga de cimentación concreto | m³ | 7.15 | | \$ 5,623,017 | | 0.00 | | m³ | 7.15 | \$ 5,623,017 |
| | normal f'c: 21MPa. Muro estructural en bloque | | | , , , , , | | | | | | | |
| 9.006 | cemento 0,19×0,19×0,39 m. Incluye relleno celdas concreto | m² | 24.87 | \$ 127,038 | \$ 3,159,435 | | 0.00 | \$ - | m² | 24.87 | \$ 3,159,435 |
| 9.007 | normal f'c: 21 MPa. Pañete liso eprom: 0,02 m para muro mortero 1:4. | m² | 5.76 | \$ 21,315 | \$ 122,774 | | 0.00 | \$ - | m² | 5.76 | \$ 122,774 |
| 9.008 | Pasamanos metálico h: 0,90 m de accesibilidad al medio físico. | m | 90.09 | \$ 194,234 | \$ 17,498,541 | | 0.00 | \$ - | m | 90.09 | \$ 17,498,541 |
| | Zonas duras y peatonales | | | I | | | | | | | |
| 9.009 | Placa de contrapiso en concreto 21MPa e: 0,07 m. Incluye malla electrosoldada 0,15×0,15×4mm. | m² | 825.65 | \$ 61,482 | \$ 50,762,613 | | 0.00 | \$ - | m² | 825.65 | \$ 50,762,613 |
| 9.010 | Allanado, pulido y sellado con aglutinante silíceo para acabado de piso en concreto a | m² | 197.38 | \$ 40,593 | \$ 8,012,246 | | 0.00 | \$ - | m² | 197.38 | \$ 8,012,246 |
| | la intemperie. Piso en adoquín concreto | | | | | | | | | | |
| 9.011 | rectangular 10×20×4 cm, pegado con mortero 1:4, disposición según diseño. | m² | 215.23 | \$ 74,003 | \$ 15,927,666 | | 0.00 | \$ - | m² | 215.23 | \$ 15,927,666 |
| 9.012 | Piso en tableta gres tipo colonial. | m² | 159.38 | \$ 51,938 | \$ 8,277,878 | | 0.00 | \$ - | m² | 159.38 | \$ 8,277,878 |
| 9.013 | Anden compuesto e: 0,10 m, dilatación ladrillo colonial, concreto 21MPa. Incluye malla electrosoldada plana 0,15×0,15 | m² | 608.53 | \$ 73,320 | \$ 44,617,420 | | 0.00 | \$ - | m² | 608.53 | \$ 44,617,420 |
| 9.014 | Smm. Revestimiento epóxico colores RAL, para alto desempeño sobre superficies de concreto a la intemperie y acabado | m² | 197.38 | \$ 106,642 | \$ 21,048,998 | | 0.00 | \$ - | m² | 197.38 | \$ 21,048,998 |
| 9.015 | cristalizado. Paso de escalera 0,40×0,18 m | m | 72.40 | \$ 56,969 | \$ 4,124,556 | | 0.00 | \$ - | m | 72.40 | \$ 4,124,556 |
| <u> </u> | concreto a la vista f'c: 21 MPa. Rampa PMR e: 0,10 m concreto | | 72.40 | . 33,363 | ,,,,,,,, | | 5.00 | | | ,2,40 | ,,,,,,,,, |
| 9.016 | normal f'c: 21 MPa, acabado texturizado. Incluye malla electrosoldada plana 0,15×0,15×4mm. | m² | 57.78 | \$ 106,830 | \$ 6,172,637 | | 0.00 | \$ - | m² | 57.78 | \$ 6,172,637 |
| 9.017 | Señalización lineal táctil de piso para invidentes, loseta concreto texturizada 6 cm NTC 4992. | m | 451.72 | \$ 48,173 | \$ 21,760,708 | + | 22.48 | \$ 1,082,929 | m | 474.20 | \$ 22,843,637 |
| 9.018 | Sum./Inst. Base granular tipo C INV-13_330.3. | m³ | 16.70 | \$ 104,919 | \$ 1,752,147 | | 0.00 | \$ - | m³ | 16.70 | \$ 1,752,147 |
| 9.019 | INV-13_330.3. Pavimento rígido concreto MR: 3,8 MPa. Incluye refuerzo de transferencia, corte y sellado juntas de dilatación/construcción. | m³ | 16.70 | \$ 702,377 | \$ 11,729,696 | | 0.00 | \$ - | m³ | 16.70 | \$ 11,729,696 |

| Zonas verdes | | - | - | - | | | - | - | | | | | |
|--|-----|--------|--------------|----|--------------|---|---------|-----|-----------|-----|--------|----|---------------|
| Muro ladrillo colonial | | | | | | | | | | | | | |
| 9.020 multiperforado a la vista una (1) cara e: 0,12 m. | m² | 112.35 | \$ 75,799 | \$ | 8,516,018 | | 0.00 | \$ | - | m² | 112.35 | \$ | 8,516,018 |
| 9.021 Jardineras en ladrillo media luna, planta ornamental enana. | m | 288.78 | \$ 65,862 | \$ | 19,019,628 | | 0.00 | \$ | - | m | 288.78 | \$ | 19,019,628 |
| Empradización con tierra 9.022 orgánica y semillas para zonas blandas en jardineras. | m² | 113.26 | \$ 19,296 | \$ | 2,185,465 | - | -113.26 | -\$ | 2,185,465 | m² | 0.00 | \$ | - |
| 9.023 Arborización planta h: 0,5 - 1,0 | und | 106.00 | \$ 38,592 | \$ | 4,090,752 | _ | -54.00 | -\$ | 2,083,968 | und | 52.00 | s | 2,006,784 |
| m. Mobiliario urbano | | | , | I | ,, | | | l . | ,, | | | Ľ | ,, |
| Banca 1,80×0,60×0,50 m en | | | | | | | | | | | | | |
| 9.024 concreto reforzado f'c: 21 MPa, acabado pulido, sellado y pintura acrílica gris basalto. | und | 17.00 | \$ 561,937 | \$ | 9,552,929 | + | 1.00 | \$ | 561,937 | und | 18.00 | \$ | 10,114,866 |
| Modulo a jedrez mesa 0,80×0,80×0,80 m, dos (2) bancas 0,40×0,40×0,50 m concreto reforzado fc: 21 MPa, acabado pulido, sellado y pintura acrílica. | und | 3.00 | \$ 917,101 | \$ | 2,751,303 | | 0.00 | \$ | - | und | 3.00 | \$ | 2,751,303 |
| Sum./inst. punto ecológico (tres 9.026 canecas) acero inoxidable h×b (unidad): 0,86×0,55 m. | und | 7.00 | \$ 1,871,937 | \$ | 13,103,559 | - | -3.00 | -\$ | 5,615,811 | und | 4.00 | \$ | 7,487,748 |
| Juegos recreativos | | | | | | U | | | U Company | | | | |
| Sistema base-cimiento equipos biosaludables, concreto 0,50×0,50×0,80 m f'c:21 MPa, lamina acero e: 1/8" nivelación, cuatro (4) pernos de anclaje y tuercas. | und | 15.00 | \$ 305,860 | \$ | 4,587,900 | | 0.00 | \$ | , | und | 15.00 | \$ | 4,587,900 |
| Juego de piso en pintura epóxica, sobre revestimiento 9.028 epóxico color RAL de alto desempeño para intemperie con acabado cristalizado. | m² | 0.00 | \$ 27,337 | \$ | - | | 0.00 | \$ | - | m² | 0.00 | \$ | - |
| 9.029 Sum./Inst. de equipo mecánico de gimnasio biosaludable. | und | 11.00 | \$ 4,580,913 | \$ | 50,390,043 | | 0.00 | \$ | | und | 11.00 | \$ | 50,390,043 |
| 9.030 Sum./Inst. de columpio de dos (2) puestos. | und | 2.00 | \$ 3,072,736 | \$ | 6,145,472 | | 0.00 | \$ | - | und | 2.00 | \$ | 6,145,472 |
| 9.031 Sum./Inst. de balancín metálico de dos (2) puestos. | und | 1.00 | \$ 2,502,736 | \$ | 2,502,736 | | 0.00 | \$ | - | und | 1.00 | \$ | 2,502,736 |
| Sum./Inst. de parque infantil múltiple, dos (2) plataformas, dos (2) deslizadores, dos (2) puentes y pasamanos de lagrima. | und | 1.00 | \$18,202,018 | \$ | 18,202,018 | | 0.00 | \$ | - | und | 1.00 | \$ | 18,202,018 |
| naga. | | 1 | I | | | | 1 | | | | ı | | |
| TOTAL COSTO DIRECTO | | | | \$ | 3,197,048,88 | 8 | \$ | | 1,082,92 | 9 | | \$ | 3,198,131,817 |
| ADMINISTRACIÓN | | 35.80% | · | \$ | 1,144,543,50 | 2 | \$ | | 387,68 | 9 | | \$ | 1,144,931,190 |
| IMPREVISTOS | | 2.00% | | \$ | 63,940,97 | 8 | \$ | | 21,65 | 9 | | \$ | 63,962,636 |
| UTILIDADES | | 5.00% | | \$ | 159,852,44 | 4 | \$ | | 54,14 | 6 | | \$ | 159,906,591 |
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS | | | | | 1,368,336,92 | 4 | \$ | | 463,49 | 4 | | \$ | 1,368,800,417 |
| Implementacion PGIO | | | | | 75,000,00 | 0 | \$ | | | - | | \$ | 75,000,000 |
| Cetificacion RETIE-RETILAP | | | | \$ | 25,707,51 | 5 | \$ | | | - | | \$ | 25,707,515 |
| COSTO TOTAL | | | | \$ | 4,666,093,32 | 7 | \$ | | 1,546,42 | 3 | | \$ | 4,667,639,749 |

Tabla 1. Mayores y menores cantidades de obra

Fuente: Unión temporal Burrito Gonzales

Avance de la Obra

En las siguientes graficas se puede observar los costos proyectados en cada actividad realizada y la cantidad ejecutada del presupuesto. Actualmente la obra presenta un porcentaje de inversión del 94.37%.




Grafico 1. Inversión cancha Burrito Gonzales

Fuente: propia

PRELIMINARES

\$60,000,000

\$50,000,000

\$40,000,000

\$20,000,000

\$10,000,000

\$0

Proyectado

\$54,793,609

\$54,793,609

Grafico 2. Preliminares







Grafico 3. Movimiento de tierras



GGrafico 4. Cerramiento perimetral



GGrafico 5. Sistema de drenaje pluvial



GGrafico 6. Campo de juego




Grafico 7. Sistema de drenaje y cubierta




Grafico 8. Administración y baterías sanitarias




Grafico 9. Instalación eléctricas y de iluminación




Grafico 10. Urbanismo y obras complementarias

Durante el desarrollo de las actividades el ingeniero en formación hace un seguimiento en los procesos constructivos con el objetivo de que el rendimiento de obra sea óptimo y las actividades se desarrollen en los tiempos establecidos, con esto se evitan retrasos. De igual manera, para evitar grandes desperdicios, el ingeniero en formación calcula las correctas cantidades de obra y su vez hace una revisión del almacenamiento adecuado de los materiales.

6. Cronograma de actividades

Ver Apéndice C. Cronograma de actividades.

| Mathematical Math | inia porporés y | Ine total v S v | SH S |
|--|--|-------------------|--|
| | 1.000 PRELIMINARES \$ | 54,793,609 1.17% | |
| State Stat | 1.001 Descapole y limpieza manual. Incluye § | 3,177,253 0.07% | |
| Section 1 | Corte raso de arboles. Incluye reliro y | 2.432.898 0.05% | 5 C0208 |
| Part | pagos a cuatrila corporación ambienta. | | |
| Series Antique 1 | s non disposición en punto para demolición y | 15250 0196 | 5 103306 |
| Maria Mari | acaneo de esconibros en punto de | 1,00,001 | 4 (AM) AT |
| Marke Mark | | | |
| Maria Carling | | 11,520,363 0.25% | \$ 15,20,000 |
| State Stat | final (Relici). | | |
| Maria Carling | | 5,252,347 0.11% | \$ 294.50 \$ 2307/5 |
| Management Control C | de escoribros. | | |
| Section of the content of the cont | | 24,735,423 0.53% | \$ 3,84,220 \$ 20,751,09 |
| Maria Mari | accepio de escombros. | | |
| Management 1 | 1.007 Cargue manual y retro de escontros y lo seductos de construcción | 6,137,504 0.13% | \$ 621,799 \$ 5,014,025 |
| Part | | 292,381,395 6.27% | \$ 981224 \$ 71484CT\$ \$ 9522390 \$ 15534637 \$ 4528390 |
| 1 | 2.001 Excavación mecánica en material de \$ | 10,508,400 0.23% | \$ 50124 \$ 528201 \$ 47800E |
| | | | |
| | | | \$ 8,746,78 \$ 10,700,201 |
| Property Company Com | 2.003 Relieno y compactación mecánica con \$ | 221,757,417 4,75% | \$ 73,55,00 \$ 105,66,60 \$ 37,53,56 |
| Second Confession Confessio | Cargue mecánico y refro de matérial | | \$ %6.50.5 \$ %57.20 \$ 73.00 \$ |
| 1 | | 194,079,965 4.18% | \$ 37M-302 \$ 5650-222 \$ 2260-202 \$ 2250-202 \$ 10,0027 \$ 10,0027 \$ 10,0027 \$ 5,0027 \$ 5,0027 \$ 5,0027 \$ 5,0027 \$ |
| Part | | 3 259 087 0 07% | |
| 1 | considence dura, NQ,U m. | | |
| Control Cont | 0,30-0,50m. Van de cimenteción 0,30-0 25m concreto | | |
| 12 Control Assignment 13 Control Assignment 14 Control Assignment 15 Control Ass | nomal fc: 21 MPa. | 14,081,880 0.30% | \$ 1782/6 \$ 475525 |
| 1 | 3.004 0,19-0,19-0,39 m. holay enelleno celdas \$ | 18,255,361 0.39% | 5 12-14-700 S 500-200 |
| Note content and content is 1 | Vga de transferencia concreto acabado a | 6,586,670 0.14% | \$ 4,48,55 \$ 2,50,46 |
| Part | Relleno con material seleccionado de la | AT 112 0.01% | e acce to vacco e create |
| Security | natualments. | | The second of th |
| 18 | 3,007 Cargue manual y retro de material \$ sobrante de excavación. | 2,132,570 0.05% | \$ 45250 \$ 1985MG |
| The contract of CV-2 | Muro e: 0,12 m en ladrillo colonial a la | 14 (197 64) 0 30% | \$ 699.07 \$ 700 Na |
| A Control and | vista dos (2) caras. | | |
| 1 | concreto acabado a la vista fir: 21 MPa. | 2,763,403 0.06% | \$ 600,900 \$ 1,811,900 \$ 500,000 |
| | | 7,324,004 0.16% | \$ 1995 SPI \$ 477 C276 \$ 1394 SPE |
| Section Company Comp | Man sink 0.40x0.40x messak asakada a | | |
| 20 10 10 10 10 10 10 10 | la visita fic: 21 NPa. | 4,633,514 0.10% | 3 430294 |
| segio dels Plea requienza promotes 10 curricum formation para plante, montes de series 10 curricum formation para plante 10 para plante formation para plante para plante 10 para plante formation para plante para plante 10 para plante formation para plante para p | | 35,283,849 0.76% | \$ 2305102 \$ 16,66379 \$ 16,66379 \$ 44.105 |
| 10 careful region 10 careful region 1 careful | según diseño. | | |
| The answers of service (as a part of the large of the l | Pode esquireo para cerramiento | 7.027588 0.16% | E 200700 E 200400 |
| 20 - 10 10 10 10 10 10 10 1 | | 1,000,000 0.100 | * violente 4 disperse |
| Control (Control (C | Pode ceramiento de codesción de juezo | | |
| print | 3.014 or 4 pig h. jibro: 8,0 m. indulye \$ cimentación y movimiento de fierra | 9,494,560 0.20% | S 2225(M S 6,985,98 |
| 25 50 Control Markey page 5 25 (55 Control 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | purital. | | |
| Interest products 100 Interest 1 Interest 1 Interest 1 Interest Inte | | 25 125 154 0 549 | e 1949 tal |
| 100 minut, not alreadon years 2,000 minut, minut, not profited 1,000 minut, not profite | bristres y anames. | 22,02,04 034% | 3 A.W.O. |
| | | | |
| Performent 2010 film marks 1 | | 2,019,980 0.04% | \$ 276590 |
| ************************************** | Portón de conedera 2,80 G,00m de riel a | | |
| 130 Part bidder or rule extensive y 130 Fact bidder or rule extens | | 2,494,980 0.05% | \$ 264,20 |
| their windput explaints. | 3 018 Puerte beliente en malta eslaborada y | 2,0170 0,000 | t sommet next |
| | tiberia rectangular, según diseño. | | |
| a contra a chatter a chatter a chatter a chatter a | 3.019 (y: 420 MPs. \$ | 22,722,753 0.49% | \$ 200629 \$ 637825 \$ 637825 \$ 63860 |

| 4.000 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL \$ | | \$ 10,001,001 \$ 10,200,000 \$ 3841,002 \$ 44,007,103 \$ 24,007,004 \$ 44,007,00 \$ 140,002,000 \$ 0,000,000,000 |
|--|---|---|
| 4.001 Excavación manual en material de \$ | 6,823,432 0.15% | \$ 1578,202 \$ 3,965,78 \$ 1,155,972 |
| consistencia dura, h<2,0 m. Reflero con material seleccionado de la | ,,,,, | |
| Hallero con malena seecconado de la 4.002 misma excavación. Compacto \$ | 3,188,861 0.07% | \$ 485(11 \$ 270278) |
| narusimenis. | 0,00,00 | e ************************************ |
| 4.003 Solado en concreto 17,5 MPa e: 0,05 m. \$ | 2,416,271 0.05% | \$ 2,08271 |
| 4.004 Armado y colocación de acero de refueico § | | \$ 1255,55 \$ 2592,14 \$ 232,140 \$ 232,140 \$ 232,140 \$ 252,140 \$ 252,140 |
| fy: 420 MPa. | 13,230,000 0.2216 | 8 ILLUSTIC & CONCET & |
| Carel rectangular birthprom: 0,20+0,24 m, | 2,121,754 0.05% | |
| 4.005 emuroliosa: 0,10 m, concreto romal fc: \$ 21 MPa. | 2,121,754 U.Ush | \$ 88,20 \$ 125,54 |
| Canal rectangular bi-hprom: 0,30×0,46 m. | | |
| 4.006 emurollosa: 0,10 m, conceib romal fc: \$ | 15,208,776 0.33% | \$ 3,36691 \$ 9,019,660 \$ 2,009,607 |
| 21 MPa. | | |
| Sunidera bi-hipram: 0,30×0,27 m, | | |
| 4.007 emuroliosa: 0,10 m, concreto rormal fc: \$ 21 MPa. | 251,532 0.0% | \$ 30,260 \$ 213,42 |
| Z1 Mrs. Tapa concreb multiperforada 0,30×0,05 | | |
| 4.008 m, tuberia PI/C Ø 1½ pig. según diseño y \$ | 2,160,956 0.05% | \$ 73/20 \$ 1,63/76 |
| base-recibidor en ángulo 2×1/8 plg. | | |
| Tapa concreto multiperforada 0,40×0,05 | | |
| 4.009 m, tuberia PVC Ø 1½ plg. según diseño y \$ | 11,181,472 0.24% | \$ 1,422,50 \$ 9,536,611 |
| base-recibidor en ángulo 2×18 plg. Rejilla metálica b: 0,40 m, base-recibidor | | |
| riejiia metaica d: u,4u m, dase-rechidor en ánnún anom 2x118 nin Rallenno ASP | | |
| 4.010 en ángulo acero 2×114 plg. Ralleno a 45° \$ en plaína acero 1½×3/16 plg. Incluye | 5,683,676 0.12% | \$ 5,00,407 \$ 907,000 |
| pintura epóx ica. | | |
| 4.011 Sum Jinst. Tuberia PVC NTC 1087 Ø 4 | 420,519 0.01% | \$ 8440 \$ 28607 |
| P9 | | |
| 4.012 Sum./inst. Tuberia PVC NTC 1087 Ø 6 \$ plg. | 676,922 0.01% | \$ M4,64 \$ 500,46 |
| Com Seet Tuboris DIIP do essent | M1 M1 AAR | A AAA A AAA |
| | 381,531 0.01% | \$ 90,248 \$ 261,000 |
| 4014 Sum linst. Tuberia PVC de pared \$ | 1,692,702 0.04% | \$ 1,557.101 \$ 305.571 |
| estructural Ø 315 mm. Losa en concreto er 0,07 m fc: 21MPa. | | |
| 4.015 Dos (2) aguas a 0,50%. Incluye malla \$ | 20036347 45% | \$ 22,007.260 \$ 122,552.00 \$ 5,552.02 |
| electrosoldada 0,15×0,15×5×5mm. | | |
| 4.016 Rellero con material filtrante, gravilla. \$ | 1,482,966 0.03% | \$ 100% |
| Sun. list Geoder It 1,0n, tiberia | 18,709,303 0.40% | |
| drenaje PVC Ø 100 mm perforada. | | \$ 7,866,898 \$ 10,859,805 |
| Sim linet narrommiseto da francia alla | | \$ 1,000,000 \$ 10,000,000 |
| 4018 Sum. first, geocompuesto de drenaje alta | | \$ 7,865,994 \$ 10,556,955 \$ 35,956,994 \$ 257,405,707 |
| 4.013 Sunt linst, geocompuesto de dieneje alta eficiencia. | 30,34,536 6.5% | \$ 0,00,004 \$ 05,00,007 |
| Sun. linst, geocompuesto de dienaje alta \$ 4,013 eficiencia. 4,013 Sellado de subrasante en emulsión sellifica | 307,345,556 6.5% | |
| 4018 Sum linst gecompusets de drenaje alla \$ eficiencia. 4019 Sellado de subresante en emulsión salática. 4011 Linea de descarge pluvial PIC D 4(d) . | 307,345,56 65% 11,102,963 0.2% | \$ 0,00,004 \$ 05,00,007 |
| 4018 Sum linst gecompusets de drenaje alla \$ eficiencia. 4019 Sellado de subrasante en emulsión saltilica. 4001 Linea de descarga pluvial PVC DI 4(dg. S lockyo artisezo. | 307,345,56 65% 11,102,963 0.2% | \$ 強無無 \$ 海網四 \$ 11,00% |
| 400 Sum lind, gecomposito de deneja alta \$ eficiencia. 4019 Sallado de subrescarte en emoletion \$ sallatica. \$ 4000 Indian de descarga pluvial PVC 0 4/pg. \$ Caja de inspección en mampostaria | 30,34,36 6.5% 11,102,63 0.2% 8,339,674 0.1% | \$ 0,00,004 \$ 257,40,577 \$ 11,00,901 \$ 6,335,614 |
| 40% Sun inst geomorpusch de deseje alla schorocia. 40% Sun inst geomorpusch de deseje alla schorocia. 40% Sulbach de schorocini en emisibiliti. 40% China de descripp plurial PIC D 6/g. Incluy endieco. Caja de reprocini en margoderia. 40% Silbrid Silbrid in indeje liga corocia. S. 80% Silbrid Silbrid in indeje liga corocia. | 30,34,36 6.5% 11,102,63 0.2% 8,339,674 0.1% | \$ 強無無 \$ 海網四 \$ 11,00% |
| 409 Sun lind geomorpueto de deseja da sidencia. 409 Sidencia de deciminaria en embidon sellidar. 409 Sidencia de deciminaria en embidon sellidar. 400 Interes de deciminaria privaria PT.C 04-09. Sidencia del deciminaria privaria del deciminaria privaria del deciminaria privaria del deciminaria privaria del deciminaria del | 307,346,536 6.59% 111,102,963 0.24% 8,339,674 0.18% 422,515 0.07% | \$ \$\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$ |
| 498 Sin finit genomposito de deseja dis dello Sindiano de colonizario en emissión dello Sindiano de colonizario en emissión dello Sindiano dello Sindiano dello Sindiano dello dello Sindiano dello Sindiano dello Sindiano dello Capi de responsivo en mamposinirio dello Sindiano dello Sindiano dello capito dello Sindiano dello Capito dello Capito dello Capito dello Capito dello Capito dello Capito Capito dello Capito Capito dello Capito dello Capito dello Capito C | 307,346,536 6.59% 11,102,963 0.24% 8,339,674 0.18% 422,515 0.01% | \$ 0,00,004 \$ 257,40,577 \$ 11,00,901 \$ 6,335,614 |
| 498 Sun lind geomorpaeto de deveja de sidorica. 499 Sinn lind geomorpaeto de deveja de sidorica de colorada en emulsión pública de la colorada en emulsión pública de decargo púrsió P.C. 6 (sp. 1) Indique el responsivo de mampositura de la colorada en empresario del c | 307,346,536 6.59% 111,102,963 0.24% 8,339,674 0.18% 422,515 0.07% | \$ \$\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$ |
| 498 Sin finit genomposito de deseja dis dello Sindiano de colonizario en emissión dello Sindiano de colonizario en emissión dello Sindiano dello Sindiano dello Sindiano dello dello Sindiano dello Sindiano dello Sindiano dello Capi de responsivo en mamposinirio dello Sindiano dello Sindiano dello capito dello Sindiano dello Capito dello Capito dello Capito dello Capito dello Capito dello Capito Capito dello Capito Capito dello Capito dello Capito dello Capito C | 307,385,536 6.59% 11,102,953 0.29% 8,339,674 0.99% 422,915 0.09% 427,008 0.09% | \$ \$\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$ |
| 425 Solición de geompanio de despe de delarica. 426 Solición de solición e en adulto. 426 Solición de solición de solición. 426 Solición de solición | 307,385,536 6.59% 11,102,953 0.29% 8,339,674 0.99% 422,915 0.09% 427,008 0.09% | \$ 10,000 \$ 1 |
| 1975 Entire geometrie de dereje de debercia. 1979 Sofich de schrauste en militier. 1979 Sofich de schrauste en militier. 1970 Sofich de schrauste en militier. 1970 Sofich de schrauste planet PC D D D S Cop de reportion en marquelle 4,000 SOFICH SOFICH en marquelle 4,000 SOFICH SOFICH en marquelle 4,000 SOFICH SOFICH en marquelle 4,000 SOFICH SOFICH EN MONTH EN 5,000 De schrauste en marquelle 4,000 SOFICH SOFICH EN MONTH EN 5,000 SOFICH SOFICH EN MONTH EN 5,000 SOFICH SOFICH EN MONTH EN 5,000 SOFICH SOFICH SOFICH EN 5,000 SOFICH SOFICH SOFICH SOFICH SOFICH 5,000 SOFICH SOFICH SOFICH SOFICH 5,000 SOFICH SOFICH SOFICH 5,000 SOFICH SOFICH SOFICH 5,000 SOFICH SOFICH SOFICH 5,000 SOFICH SOFICH 5,000 SOFICH SOFICH 5,000 SOFICH SOFICH 5,000 SOFICH SOFICH 5,000 SOFICH SOFICH 5,000 SOFICH 5, | 307.38.536 6.595 11.102.553 0.295 8.339.634 0.995 402.515 0.00% 407.008 0.00% | \$ 10,000 \$ 1 |
| 405 Select on large commands de deraye als globalists. 409 Select on large commands of employer and for Select on large commands. 400 Select on large commands. 400 Select on large commands. 400 Select of Select on employers. 400 Select of Select on employers. 400 Select of Select on employers. 400 Select of Select on Select on employers. 400 Select of Select on Employers. 400 Select of Select on Select | 307.38.536 6.595 11.102.553 0.295 8.339.634 0.995 402.515 0.00% 407.008 0.00% | \$ 10,000 \$ 1 |
| 405 Select de geometrate de femaje de debarcia. 406 Select de salemante el malidio (406 Select de salemante el malidio (406 Select de salemante el malidio (406 Select delsect (406 Select delsec | 307.38.536 6.595 11.102.553 0.295 8.339.634 0.995 402.515 0.00% 407.008 0.00% | \$ 10,000 \$ 1 |
| 405 Select de geometrate de femaje de debarcia. 406 Select de salemante el malidio (406 Select de salemante el malidio (406 Select de salemante el malidio (406 Select delsect (406 Select delsec | 37,555 625 11,02,50 625 13,550 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 | \$ 2000 \$ 27,40,72 \$ 11,00,40 \$ 42,575 \$ 42,677 \$ 57,202 |
| 1975 Soft to a shoract to derive at § 400 Soft to a shoract to en about § 500 Soft to a shoract to en about § 500 Soft to a shoract to en about § 500 Soft to shoract to encapsite of 500 Soft to Soft | 373636 63% 110290 025 03864 03% 4235 005 4238 005 4320 005 5232 005 15860 025 | \$ \$\$\text{\$\tex{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$ |
| 405 Soft to discrete an experience of emps de 5 debases. 409 Soft to discrete en emploire 5 debases. 400 Soft to discrete en emploire 5 de 5 debases. 400 Soft to discrete en emps de 6 debases 6 | 373436 639 639 639 639 639 639 639 639 639 6 | \$ 2000 \$ 27,40,72 \$ 11,00,40 \$ 42,575 \$ 42,677 \$ 57,202 |
| 1975 Soft in a promopant to decay at § delated. 1979 Soft in a showest or makin § 1970 Soft in a showest or makin § 1970 Soft in a showest or makin § 1970 Soft in the storage plane in Companie of the Soft in Soft i | 37.52.56 5.25. 17.22.58 0.25. 13.22.57 0.25. 12.25 0.25. 12.25 0.25. 12.25 0.25. 12.25 0.25. 12.25 0.25. 12.25 0.25. | \$ 100290 \$ 100290 \$ 100290 \$ 42255 \$ 42255 \$ 42350 \$ 42552 \$ 120290 \$ 57202 |
| 187 Self-to indigenome de dereje de 187 Self-to indivinati e en abion 188 Self-to in | 373636 63% 110290 025 03864 03% 4235 005 4238 005 4320 005 5232 005 15860 025 | \$ \$\$\text{\$\tex{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$ |
| 187 Soft in a streament for deriver, and in determined to deriver, and in streament or market in the streament of the streame | 37.8.25 629 11.250 025 13353 025 4235 025 023 025 15805 025 15805 025 15805 025 | \$ 100290 \$ 100290 \$ 100290 \$ 42255 \$ 42255 \$ 42350 \$ 42552 \$ 120290 \$ 57202 |
| 180 End by perception to deep all \$ 180 End of the perception of t | 37.8.25 629 11.250 025 13353 025 4235 025 023 025 15805 025 15805 025 15805 025 | \$ 150000 \$ 150000 \$ 4500 \$ 4500 \$ 15000 \$ 1500 |
| 1975 Soft to a streament to derive at § 1976 Soft to a streament or majoriti of streament and stream | 37.8.25 629 11.250 025 13353 025 4235 025 023 025 15805 025 15805 025 15805 025 | \$ 100290 \$ 100290 \$ 100290 \$ 42255 \$ 42255 \$ 42350 \$ 42552 \$ 120290 \$ 57202 |
| 180 min de germagent de derey als § réservic. 1915 Séde de scharache e maldion \$ selfate. 1915 Séde de scharache e maldion \$ selfate. 1916 Séde de scharache e maldion \$ selfate. 1916 Séde de scharache e maldion \$ selfate. 1916 Séde de scharache e maldion \$ selfate e scharache e sch | 37.92.35 6.29. 11.02.55 0.25. 42.255 0.25. 42.25 0.25. 43.27 0.25. 43.27 0.25. 43.27 0.25. 43.27 0.25. 43.27 0.25. 43.27 0.25. | \$ 5000000 \$ 400000 \$ 400000 \$ 400000 \$ 400000 \$ 400000 \$ 400000 \$ 400000 \$ 400000 \$ 400000 \$ 400000 \$ 400000 \$ 400000 \$ 40000000 \$ 40000000 \$ 40000000 \$ 40000000000 |
| 100 Selection of geometric de despire, de | 37.96.25 6.29. 11.02.95 0.25. 4339.34 0.25. 42.25 0.075 48.27 0.075 158.00 0.075 15 | \$ 150000 \$ 150000 \$ 4500 \$ 4500 \$ 15000 \$ 1500 |
| 1875 Central geometrate to derive all y electrical colorest control of the statument in emploid in employer described in Effective in Ef | \$13.835 639. 1339.0 025 4235 025 4339.0 025 4339.0 025 4422 025 4339.0 025 | \$ 2500 \$ 1700 \$ |
| 180 for the generate to deep ab § 180 februaria 180 februa | \$13.835 639. 1339.0 025 4235 025 4339.0 025 4339.0 025 4422 025 4339.0 025 | \$ 13354 \$ 14355 \$ 4255 \$ 4257 \$ 4657 \$ 8650 \$ 12000 \$ 120 |
| 180 Enth of perceptant to dering all y defaunce. 1915 Solide to administrative entroller. 1915 Solide to administrative entroller. 1916 Solide to administrative entroller. 1916 Solide to administrative entroller. 1916 Solide S | \$13.835 639. 13393 025 4339 025 4339 025 4339 025 4427 025 4339 025 4427 025 4439 025 4449 025 4 | \$ 5000000 \$ 400000 \$ 400000 \$ 400000 \$ 400000 \$ 400000 \$ 400000 \$ 400000 \$ 400000 \$ 400000 \$ 400000 \$ 400000 \$ 400000 \$ 40000000 \$ 40000000 \$ 40000000 \$ 40000000000 |
| 185 and spectrographs de derive als \$ 165 delair is alternate or mallion in the second of the second or mallion in the second or mallion | 303,835 639, 11,0250 0.25 633, 0.25 13,335, 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 | 1 |

| 6.000 SISTEMA DE GRADERÍA Y CUBIERTA \$ 318 | 865,049 6.83% | \$ \$442.80 \$ \$ \$100.200 \$ 2.546.95 \$ \$100.200 \$ \$150.000 \$ \$150.000 \$ \$40.000 \$ \$100.000 \$ \$100.000 \$ \$100.000 \$ |
|---|------------------|---|
| Excavación manual en material de \$ 5 consistencia dura, h<2,0 m. | 584,440 0.12% | \$ 5.51().26 \$ 72.74 |
| Dellara ana material assay for BEV 43, 244 | | |
| Compacto manualmente. | 937,009 0.11% | \$ 1/06,7/1 \$ 3,801/28 |
| Relleno con material seleccionado de la | | |
| | 649,381 0.06% | \$ 250,475 \$ 965,501 \$ 965,501 \$ 447,504 |
| manualmente. Carrus manual y refer de material | - | |
| 6.004 Cargue manual y refro de material \$ 1 sobrante de excavación. | ,186,484 0.03% | \$ 1,166,64 |
| | ,864,764 0.04% | \$ 160,701 |
| | 156,366 0.20% | \$ 6,024,722 \$ 3,036,024 |
| 6.007 Viga de cimentación concreto normal fic: \$ 9 21MPa. | 460,825 0.20% | \$ 1,462.517 \$ 7,998.008 |
| | | |
| U,40PU,30 TI. | ,536,407 0.80% | \$ 758,40 |
| 6.009 Columna de confinamiento en concreto a | 635,775 0.01% | \$ 153.672 \$ 461.903 |
| la vista 21 MPa, 0,20+0,24 m. Anciaje químico de barra de refuerzo 03/8- | | |
| 6.010 1/2 ele | 955,296 0.02% | \$ 201,203 \$ T24,005 |
| 6.011 Pedestal en concreto 21 MPa, 0,30+0,30 \$ 1 | 472,832 0.03% | \$ 1,47,827 |
| n. | | |
| 6.012 Losa de gradería en concreto a la vista eprorr. 0,10 m fc; 21,0 MPa. \$ 11 | 214,824 0.24% | \$ 1,000,259 \$ 4,006,954 \$ 4,006,954 \$ 1,906,937 |
| Contrahuella de graderia concreto e: 0,10 | 999,452 0.11% | \$ 47,562 \$ 1821,95 \$ 1821,95 \$ 862,91 |
| | ,200,402 U.11% | \$ 14,000 \$ 1,00,000 \$ 00,000 |
| 6.014 Viga 0,40+0,30 m en concreto a la vista \$ 4 | ,609,886 0.10% | \$ 683,251 \$ 3.716,055 |
| Marriage A MA Marriage Inc. | | |
| visa z inira anostameno superor. | 231,261 0.07% | \$ 469,761 \$ 2,221,500 |
| 6.016 Muro en ladrillo colonial multiperforado a la \$ 7 | ,428,154 0.16% | \$ 1,671,942 \$ 5,756,022 |
| vista una (1) cara e: 0,24 m. | | |
| 6.017 Muro ladrillo colonial multiperforado a la vista una (1) cara e: 0,12 m. | 478,831 0.07% | \$ 3,48301 |
| Paso de escalera 0,32·0,20 m en | .054.636 0.07% | \$ 106,000 \$ 1360,000 |
| concrato a la vista for 21 0 MPa | (0.04,000 0.01.0 | 4 1,00,00 4 1,00,00 |
| 6.019 Armado y colocación de acero de refuerzo \$ 51 | 957,894 1.11% | \$ 2,900,000 \$ 5,165,700 \$ 5,165,700 \$ 5,165,700 \$ 5,165,700 \$ 5,165,700 \$ 5,165,700 \$ 5,165,700 \$ 5,165,700 \$ 5,165,700 \$ 5,165,700 \$ 5,165,700 \$ 5,165,700 \$ |
| Cistrana plana bassa da sustais sa | 974,731 0.13% | \$ 79.966 \$ 5,217.966 |
| columna para armaduras dúplex. | (314,131 U.13% | \$ (2002 \$ 241)00 |
| Armadura metilica düplex cartiléver L: \$ 49 4,20 m (220 kg), según diseño. | ,057,668 1.05% | \$ 3,944,600 \$ 17,260,923 \$ 17,260,923 \$ 10,370,963 |
| Armodura matilies Ainlay mortains (A) | | |
| 0.022 kg) según diseño. | 362,120 0.29% | \$ 1,085,379 \$ 4,725,971 \$ 4,725,971 \$ 2,824,799 |
| Correa metálica. Tubería rectangular | 777.000 A 741V | |
| 6.023 150×50×4 mm. Incluye fijaciones y \$ 34 anclaje. | ,557,923 0.74% | \$ 2,807,073 \$ 12,202,992 \$ 12,202,992 \$ 7,366,666 |
| Contaviento lensor L: 6m. Barra lisa Ø | | |
| | ,782,000 0.04% | \$ 144,748 \$ 630,265 \$ 630,265 \$ 376,721 |
| tensión axial. Sum /inst. Teja metálica arquitectinica pre- | | |
| | 229,553 0.58% | \$ 5.279.69 \$ 21.949.895 |
| fjaciones. | | |
| 6.026 Estuco plástico para enteriores b < 0,50 sm. | 385,216 0.05% | \$ 229,901 \$ 463,315 |
| Notes and a substantial above | | |
| 6.027 Pintura acritica sobre estuco plástico b < \$ 2 0.50 m. Tres (3) capas. | .595,740 0.06% | \$ 256,740 |
| Pulido para acabado concreto de | .662,286 0.04% | \$ 157.54 \$ 66779 \$ 66779 \$ 20374 |
| gracenas. | | |
| 6.029 Baranda metálica h: 0,80 m. de seguridad, \$ según diseño. | 182,220 0.13% | \$ 5,50.28 \$ 64,985 |
| Sellador y acabado de protección de | | |
| | 616,723 0.06% | \$ 417973 \$ 2,96,750 |
| transparente a base de aceite. | | |
| 6.031 Fintura color tes capas, para acabado \$ 2 | ,569,006 0.06% | s 2,980,00 |
| Tables manifelia d'almilho anches : | 040.744 0.000 | |
| protecciones. | 210,711 0.00% | \$ 2071 |
| | 339,671 0.01% | \$ 144,00 \$ 155,603 |
| 6.003 Salida para iluminación. Incluye luminaria hemélica LED 2×16W. \$ 2 | 924,964 0.06% | \$ 124(16) \$ 1,684,801 |
| relitated CCU 2*1041. | ! | |

| Part 1986 1987 1988 1989 | | | |
|--|--|-------------------|--|
| Control Cont | 7.000 ADMINISTRACIÓN Y BATERÍAS \$ SANITARIAS | 200,726,201 4.30% | S CAMENTS S LANGUAGES STEERING S STEERING S SAME S SECRET S ANGELS S CAMENTS SECRET S SAMENAS SECRET S SAMENAS |
| Campara 1 | 7.001 Excavación manual en material de \$ consistencia dura, h<2,0 m. | 3,824,713 0.08% | \$ 17%,916 \$ 2027.85 |
| Second Personal Per | 7.002 misma excavación. Compacto \$ | 1,923,485 0.04% | \$ 912.00 \$ 1,011,276 |
| Part | | 1,002,463 0.02% | \$ 1902.45 |
| March Marc | 7.004 Zapata concreto normal fc: 21 MPa. \$ | 4,248,399 0.09% | \$ 1537,944 \$ 2,510,955 |
| March Marc | | 3,683,900 0.08% | \$ 662,90 \$ 1,719,153 \$ 1,302,156 |
| March Marc | vista fc: 21MPa. | - | \$ 55.092 \$ 275,000 |
| 100 | ly. 421 HFE. | 11,723,668 0.25% | \$ 1,435,992 \$ 2,173,500 \$ 2,173,500 \$ 2,173,500 \$ 1,563,992 |
| Marie Mari | concreto 21 MPa (sin refuerzo ppal), | accepted a new | A COURT A COURT A COURT |
| Part | retracción y temp. malla electrosoldada | 13,340,343 U.33% | \$ 3500,241 \$ 6,571,25 \$ 3,010,601 |
| Second Content | Viga de cimentación 0,3040,25m concreto | 3,671,040 0.08% | \$ 2,29,69 \$ 1,341,01 |
| Part | IUIII IL ZI III C. | 495,970 0.01% | \$ 45,911 |
| Marken M | Losa maciza h: 0,07m concreto a la vista | 207 123 0.01% | E 700 PO |
| Secondaria | electrosoldada plana 0,15×0,15×6mm. | | |
| Note March | 7.012 Concreto nomal fo: 21MPa. | | |
| Note March | 7.013 fy: 420 MPa. | 11,114,700 0.24% | |
| March Marc | 7.014 Muro e: 0.10 m bloque arcila H-10. \$ | 5.283.398 0.11% | \$ 15/2200 \$ 3,002.102 \$ 9,006 |
| 1 | 7.015 Muro ladrillo colonial multiperforado a la vista una (1) cara e: 0,12 m. \$ | 2,141,987 0.08% | \$ 2,44,90 |
| Part | 7.016 Armado y colocación de acero de refuerzo \$ fy: 420 MPa. | 1,498,657 0.03% | \$ 1,48,67 |
| Processor Proc | la Visia IG. 21 MPa. | 1,117,529 0.02% | \$ 1,117,28 |
| State Stat | 7.018 Viga de cimentación 0,3040,25m concreto \$ normal fc: 21 MPa. | 292,536 0.01% | \$ 28258 |
| 18 18 18 18 18 18 18 18 | zi lima. Induye reberzo. | 623,851 0.01% | \$ 623,651 |
| Process Company Comp | 7.020 Incluye mala electrosoldada \$ 0.15=0.15=6mm. | | \$ 86697 |
| To grid a region of control of | 7.021 Pafele Iso eprom: 0,02 m para muro \$ mortero 1:4. | 4,367,444 0.09% | \$ 430,44 |
| To the Assemble of the Assem | | | |
| 18 Control 18 Contro | | | |
| Market Age Mar | | | |
| Manual Content of the Content of t | 7 mg. Alistado de nivelación eprom: 0,04 m | 124,235 0.00% | |
| Process proc | | | |
| Part Comment | 7.027 n baja permeabilidad. | | |
| Marked and and and and and and and and and an | | | |
| Page | 7.029 pesado, boquila con látex jurta 2 mm. | | |
| Martin M | | 398,330 0.01% | |
| Mary Base Mary | 7.051 con fol de aluminio, sobre imprimante. | | |
| Table Mark Digits on a connect count | 10°, boquila con laex 2 mm. | | |
| Column and column pation before Colu | 7, rou Mesón 0,10-0,50 m en concreto normal | | |
| To State Information state using the lab of the state o | Z1 NPa. NGUYE IEUEZU. | · · · | |
| Table plants para weatween 1-13 S 152.85 S 152.85 Table plants card control plants S 152.85 S Table plants card control plants S 152.85 Table plants card control plants S 152.85 S Table plants card control plants S 152.85 Table pl | | | |
| Trans and its other entrol pictors \$ 100 238 Trans and its other entrol pictors \$ 100 238 Trans and its other entrol pictors \$ 2050 Trans and its other en | 7 maz Estuco plástico para exteriores b < 0,50 e | | |
| No. No. Cont. | II. Pintura acrilica sobre estuco plástico b > | | |
| Cub case at lamina da years Refe 12 1740 | 1m². Tres (3) capas. | | |
| \$ 4.91(1)07 \$ 73;240 existed metallicular existed an existed and existed an existed an existed an existed and existed an existed an existed and existed an existed and existed an existed an existed | Cielo raso en lamina de yeso RH e: 1/2 | | |
| | 7.040 pig. suspendido en estructura metálica de \$ | 4,984,247 0.11% | \$ 4,91,007 \$ 173,240 |

| Continue | | | | | | |
|--|---|-----------------|----------|---------|--------------|--------------|
| Continue | 7.041 Acometida PVC Ø 1/2pig. para agua \$ | 249,314 0.01% | \$ 28 | 19,314 | | |
| March 1988 | | 5512126 012% | \$ 5501% | | | |
| March Marc | PVC Ø fplg. Conexión domiciliaria de aqua potable. | | | | | |
| March Marc | 7.043 \$ Incluye caja para medidor. | | | | | |
| March 1999 18 | pg. nuc zi. | 96,599 0.00% | \$ 99 | 96,599 | | |
| March 1999 18 | 7.045 Lines de agus PVC tipo 1 grado 1 Ø 1 plg. § RDE 21. | 283,712 0.01% | \$ 28 | 33,712 | | |
| Part | Tono Linea de agua PVC fpo 1 grado 1 Ø 34 | 360,126 0.01% | \$ 30 | 50,126 | | |
| Section Continue | 7 017 Linea de agua PVC fipo 1 grado 1 Ø 1/2 | 104.523 0.00% | \$ 904 | 04.523 | | |
| Martin M | | | | | 58.010 | |
| Company Comp | disefo hidrosenterio | | | _ | 0,010 | |
| See Control | 7.049 disefo hidrosenterio. | | | | | |
| Note Control | 7.050 plg. Incluye tapa registra. | 63,530 0.00% | \$ 61 | 63,530 | | |
| Marian Angel | 7.051 Sum/inst. Valvula universal PVC Ø 314 plg. Incluye lapa registro. | 70,430 0.00% | \$ 50 | 70,430 | | |
| Marian Carlot 1 | 7.052 Sum./inst. Valvula universal PVC Ø 1 plg. \$ | 172,608 0.00% | \$ 172 | 72,608 | | |
| Marian Caralle Mari | 7.053 Linea primaria de desagüe sanitario PVC \$ | 1,095,240 0.02% | \$ 105 | 95,240 | | |
| Marian | 7.054 Purio desaglie sanitario PVC Ø 2plg. | | | | | |
| Marie Mari | según diseño hidrosantario. Purto desagúe santario PVC Ø 4plg. | | | | | |
| Section Continue | edju i vecio ilulusa lipilu. | 1, H0,Z10 U.S2% | \$ 116 | HU,210 | | |
| The second sec | 7.056 según diseño hidrosanitario. Incluye tapa \$ | 299,694 0.01% | \$ 29 | 99,694 | | |
| The content of the | registro. 7 (67) Purrio de ventilación senitaria PVC Ø 1% - | 278.060 0.01% | t 73 | 090.87 | | |
| March Control Contro | 2ptg. Purib desagüe pluvial PVC Ø 3ptg. | | | | | |
| Control programs Control pro | nouye pajame to spg L12,80m. | | | | | |
| 18 18 18 18 18 18 18 18 | 7.099 Chee printed by designer purver PVC by \$ 3ptg. | 1,025,504 0.02% | \$ 105 | 25,504 | | |
| Color Colo | 7.060 0,60×0,60×0,50-0,60 m. Incluye tapa \$ | 830,950 0.02% | \$ 63,59 | | | |
| 18 19 19 19 19 19 19 19 | | | | | | |
| Control of Control o | 7.061 1,00×1,00×1,00 m. incluye tapa concreto \$ | 439,226 0.01% | \$ 48228 | | | |
| Marie of the day patients | Sum /inst: tanque plástico almacenamiento | | | | | |
| The state of the | 7.062 plg. niples de PVC y accesorios | 848,672 0.02% | \$ 648 | 48,672 | | |
| Management Sampa | | | | | | |
| 18 March 18 | | | | | | |
| 1/2 May 1/2 | 7.065 Salida para tomacomiente de 120 V. \$ | 788,344 0.02% | \$ 788 | 38,344 | | |
| Mail and particular form form form form form form form for | 7.067 Salida para televisión. \$ | | | | 4 220 | |
| 18 Amount and material formation in the contract of the cont | 7.068 Salida para iluminación interior: Incluye \$ | | į. | \$ 1,97 | 75,373 | |
| 272 South Fire West Personal Processing 273 South Fire Wes | 7.069 Punto para interruptor de iluminación. \$ | | | | | |
| 18 | 7.070 Salda para aire acondicionado. \$ 7.071 Sum./inst. Vidrio liso transparente 4 mm. \$ | | | \$ 14 | 46,264 | \$ 235.365 |
| 18 | 7.072 Sum./inst. Espejo Smm borde biselado \$ | | | | | |
| Some for the second extended of 1 | 7.073 Sum./inst. Marco h: 2,00 m metálico \$ | 1,169,392 0.03% | | | \$ 1,169,392 | |
| ### 15 ** ET TOM For T | Sum./inst. Puerta madera entamborada | | | | , , , | |
| Some fire from a monitor day 0.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 7.074 1,00×2,0m. Incluye ceradura de pomo \$ satin. | 205,749 0.00% | | | | \$ 205,749 |
| Independent modes Section of Parts of Extendent P | Sum,/inst, Puerta lamina doblada Cal. 18 | 2 (2) 797 0.00 | | | | \$ 0.404.707 |
| 1,500 1,50 | Incluye cerojo satin niquel. | 4,424,101 U.076 | | | | \$ 2,424,787 |
| Compared to the control to the con | Sum, finst. Puerta fipo romanilla en lamina 7.076 cal. 18 er. 0,08m, pintura epóxica. Incluye \$ | 1,186,361 0.03% | | | | \$ 1,186,361 |
| 1871 | cencjo senti niquel. | | | | | |
| 100 Mark (Western Strangs) | 7.077 e: 0,12 m con contrareja y pintura \$ | 306,267 0.01% | | | \$ 306,267 | |
| 150 m Confect 150 m Confec | epòxica. 7 078 Sum /inst. Ventana fipo romanilla en | 164 310 nms | | | \$ 151.310 | |
| to Cash or politication or correst e not can now | lamina Cal. 18 er 0,12m. Sum Jinst. Ventana melálica para vidrio fio . | | | | | |
| | | | | | | |
| graphics. | 7.00 Caso presorcato en concreto \$ 0,30-0,30 m. | 215,589 0.00% | | | \$ 215,589 | , , |

| Sum /inst. división télopue h: 1,48 m en 7,081 panel acero noxidate sándurch línes \$ 5,309; institucional. | 10% | | \$ 5,399,190 | |
|---|--|--|-----------------|--------------|
| Sum / feet división paral a piso in 1,80m 7,082 en panel acero inoxidate sánda ún línea \$ 3,808,1 institucional. | ous | | \$ 3,898,017 | |
| Sun. Inst. división orinel 1,48 * 1,45 m en 7,083 panel acero inoxidate sándwich lines \$ 1,451,0 institucional. | uzs | | \$ 1,451,087 | |
| Sum linet, Barra discapacitados tipo 7.084 pasamanos recio acero inoxidable linea \$ 971,1 institucional. | 025 | | \$ 971,170 | |
| 7.085 Sum./inst, puerte scero incuidable \$ 1,877, 0,87×1,60m (ballo discapacillados). | 066 | | \$ 1,877,572 | |
| 7.086 Sum./inst, puerte acero inoxidable \$ 2,632 (0,571,60m (bario estándar). | 084 | | \$ 2,632,084 | |
| Bomba centifuga 1,0 HP. Incluye ripleria 7.087 y accesarias de conexión y control según \$ 4,206; diseña. | | | \$ 3,967,361 \$ | \$ 238,781 |
| Tanque hidraneumático 90L. Incluye 7.088 accesorios de conexión y control según \$ 3,113,1 diseño. | ons. | | s | \$ 3,113,751 |
| Nipleta y accesorios de coneción fines 7.089 de succión e impulsión Ø 1½ plg. Según \$ 1,957, disefa. | 086 | | \$ 1,793,477 \$ | \$ 163,834 |
| samara. | 0/8 | | \$ 485,481 | |
| 7.091 Sum / Inst. taza bálica porcelana sanitaria. \$ 5,522,4 | | | \$ 5,522,440 | |
| 7.092 Sum /inst. orinal (op institucional \$ 1,101,5 porcelare sanitaria. | | | \$ 1,101,976 | |
| para orna. | | | \$ 454,406 | |
| 7.094 Sum Jihot, Lavamanos de incrustar \$ 1,947,1 porcelana sanitaria. \$ 1,947,1 Sum Jihot Collado fron nucle antibilina. | | | \$ 1,947,704 | |
| 7.095 Sum Jinst. Grilleria (spo push antivandèlica gara lavamence. \$ 2.218.) Sum Jinst I ou company de nedestral | | | \$ 2,218,536 | |
| porceana saniana. | | | \$ 223,463 | |
| 7.037 Sun /red. Valvus de fluxometro de flujo \$ 4,259;1 sjustable. Sun /red. kil de dispensadores (po | 086 | | \$ 4,289,860 | |
| 7.098 institucional en scens inoxidable (papel \$ 2,760; e higierico, trailes de papel y jedon). Sum l'est. Rejilla de piso metitica 3-11/i | 088 | | \$ 2,664,334 \$ | \$ 116,333 |
| 7.099 pig. Selema anticucaracha y sello \$ 292,7 antidor. | | \$ 232,745 | | |
| 7.100 Sun./het. Llave terminal acabado cromo. \$ 96,0 Sun./het. Aire acondicionado (po Split | 00% | \$ 96,076 | | |
| 7.101 36.000 BTU. Incluye tuberia de \$ 7,515,1 refigeración y desagüe. | | | \$ 7,515,791 | |
| NSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE 488,213,6 | | 44,311,228 \$ 22,442,866 \$ 22,411,679 \$ 44,892,685 \$ 159,811,677 \$ 100,44440 \$ 84,392,805 60,120 | | |
| 8.002 Armado y calocación de acera de refueras \$ 7,417; | | | | |
| salema de cimentación 1,00 4,00 m tones de iluminación 22 m, concreto 21 | | | | |
| 8.003 MPa. Incluye sistema de ancligir lamina \$ 21,990;6 acera e: 14" nivelación, 34 persos de ancligir, luenza y contrabuenza. | 60% | 21,969,076 | | |
| Salema base-cimiento poste alumbrado valden conceata il Studi Studi 81 m fr-21 | O.D. | 1,247,150 \$ 5,141,523 \$ 1,690,921 | | |
| ura, istina aceta e. 10 invesicion, cualto (4) perros de anclaje y fuercas. | | | | |
| 8.005 Cimiento en concreto ciclipero \$ 251,5 cc. Vigo cinta 0,1040,12m. concreto acabado a | ons s | 261,531 | | |
| la vieta fc: 21 MPa. Muro e: 0,12 m en ladrillo colonial a la | | | | |
| Sun Jinst Tuberis circular vertical Ø 2% p | | 117,609 \$ 133,049 63,616 \$ 71,667 | | |
| pg. N IC-1500 para cerramiento. Columna de confinamiento 0,1240,20m | | | | |
| concrets acabado a la vista fic: 21 MPs. | | 24,151 \$ 27,321 42,105 \$ 47,632 | | |
| Placa de contrapiso 21 MPa e: 0,10 m. | 00% S | 42.10 \$ 4/852 142.118 \$ 160.774 | | |
| 0,1540,154/mm. Ceramiento de alto impacto h.1,852,80 | | | | |
| segin disefo. Mindrin nasa Yahiem neneral | Ministration of the state of th | \$ 491,294 | | |
| | oons | \$ 125,387 \$ 436,788 | | |
| Lapsell URUSU 21 MPG. | | | | |

| 8.014 Puerta ballente en malia eslabonada y \$ 1,574,790 0.04% tuberia rectangular, según diseño. | \$ 1,647,90 |
|---|---|
| 8.015 Estructura de derivación 730 y puentes \$ 1,815,018 0.04% | \$ 1,815,018 |
| 8.016 Estuctura terminal 550. \$ 745,378 0.02% | \$ 76,38 |
| 8.017 Sum./inst herajes y sileta metilica para \$ 440,119 0.01% | s 4Utte |
| 8.018 Red hilliesica de media tensión ACSR 2 \$ 136,867 0.00% AMG. | \$ 18,67 |
| 8.019 Sum./inst estructura de protecciones \$ 1,435,688 0.03% | \$ 550.92 \$ 654.76 |
| 8.020 Sum./Inst. poste de concreto \$ 1,844,814 0.04% | \$ 13445 |
| 12n×1050kg. | |
| 8.021 Sum./inst. transformador de 45N/A. \$ 7,679,032 0.16% Sum./inst. pinteme de medición de | \$ 1,00,75 \$ 5,00,20 |
| 8.022 Sum./Inst. sistema de medición de \$ 1,038,962 0.02% energia. | \$ 100,600 |
| 8.023 Sum /Inst. acometida subterránea principal \$ 2,272,800 0.05% | \$ 538,566 \$ 1,734,164 |
| 8.024 Bajante galvanizado tuberia 82pig. \$ 201,935 0.00% | \$ 201,035 |
| 8.025 Sum./Inst. lablero general de iluminación y \$ 7,402,690 0.16% control. | \$ 7.402,000 |
| Alimanischer (Tarra 1 v. 3) erable | \$ 60,514 \$ 2,00,655 |
| Z*(3N 10+1N 1Z) CU IPPN ANG SU . Alimentador (Torra 3 v Al rable | |
| 0.127 3-2019 - 1019 C. TANN MIC OF \$ 8,008,510 U.19% | \$ 1月周4 \$ 7.65.56 |
| 8.028 Allmentador administración cable \$ 4,744,216 0.10% 31/14/11/18 Cu THHN ANG 90". | \$ 996,802 \$ 3,907,814 |
| 8.029 Ducto en tuberia PVC conduit 834ptg. \$ 1,271,579 0.03% | \$ 24.94 \$ 108.98 |
| 8.030 Ducto en tubería PVC conduit 011/plg. \$ 3,748,714 0.08% | \$ 374374 |
| 8.031 Ducto en tubería PVC conduit 811/plg. \$ 911,741 0.02% | \$ 70,965 \$ 201,965 |
| 8.032 Ducto en tubería PVC conduit 82pig. \$ 124,385 0.00% | \$ 19,365 |
| 8.033 Sun Inst caja de dishibución \$ 3,464,843 0.07% proyectores. | \$ 1,64,66 |
| 8.004 Caja de inspección (eléctrica) \$ 451,562 0.01% mamposiería 90-90-90 cm. | 5 45,502 |
| 8.035 Caja de inspección (eléctrica) \$ 2,078,345 0.04% manyosiscio 60-60-90 cm. | \$ 1,212.70 \$ 766,000 |
| Caja de inspección (eléctrica) | |
| 8.036 Caja de inspección (eléctrica) \$ 4,732,413 0.10% mamposiaria 30-90-90 cm. | \$ 286/28 \$ 174/265 |
| 8.037 Sistema de protección contra rayos, \$ 5,176,598 0.11% Sistema de protección contra rayos, \$ 5,176,598 0.11% | \$ 305140 \$ 622240 |
| segun diseno. | \$ 1709.614 \$ 3,282.206 \$ 771.98 |
| 8.039 Linea de apartallamiento cable Cu No. 20 \$ 5,987,666 0.13% AIIIG desnudo. | \$ 487.05 \$ 1,490,27 |
| 8.040 Sum./Inst poste metálico galvanizado h: \$ 53,079,604 1.14% | \$ 20,528,005 \$ 20,548,999 |
| 8.041 Sum./inst.proyector LED 500W220V. \$ 205,317,792 4.40% | \$ 22,984,024 \$ 97,65,524 \$ 64,278,414 |
| 8.042 Sum. Inst. poste metálico de alumbrado publico fim según diseño. \$ 33,023,446 0.71% | \$ 10,490,700 \$ 15,690,400 \$ 6,691,540 |
| 8.043 Sun. Inst. luminaria solar autinoma 30W \$ 13,146,836 0.28% | \$ 13,4605 |
| | |
| 8.044 Sum./Inst. luminaria estar autinoma 20W \$ 36,616,645 0.78% LED - LEADSUN C2O-M. | \$ 0.066,65 |
| 8.045 Sun ./Inst. luminaria solar autinoma 30W - \$ 8,069,570 0.17% STREET LIGHT 24 LED. | \$ 0,0850 |
| 8.046 Sum./inst luminaria solar autinoma 15W - \$ 10,603,844 0.23% | \$ 10,603,644 |
| 9 nm URBANISMO Y OBRAS \$ 406 100 400 9 104 | \$ 1,0432 \$ 4,3257 \$ 0,0456 \$ 4,257 \$ 0,0456 \$ 3,1552 \$ 3,3435 \$ 3,3435 \$ 3,3435 \$ 3,4550 \$ 4,0550 \$ 4,0500 \$ 2,0500 \$ |
| COMPLEMENTARIAS | |
| consistencia dura, INZ,U m. | \$ 2,056,216 \$ 3,000,225 |
| Relieno con material seleccionado de la 9.002 misma ex cavación. Compacio \$ 3,945,827 0.08% | \$ 2402.200 \$ 1633.509 |
| manualmente. | 2 43000 1 30000 |
| 9.003 Armado y colocación de acero de refuerzo \$ 1,348,733 0.03% fy: 420 MPa. | \$ 184,241 \$ 478,002 \$ 478,002 \$ 284,68 |
| 9.004 Borollo 0,1540,40 m fundéo in Situ \$ 30,167,047 0,65% | \$ 1,905,300 \$ 14,017,955 \$ 14,017,955 \$ 14,017 |
| 9.005 Viga de cimentación concrete normal fr: \$ 6,055,557 0.13% | \$ 5,550,425 \$ 105,101 |
| 21MPa. Muro estructural en bloque cemento | |
| 9.006 0,1940,1940,39 m. Incluye relieno celdas \$ 6,745,718 0.14% | \$ 5,000,626 \$ 1,76,560 |
| | \$ 66.02 \$ 73.03 |
| 91,000 U.U.Fs. | \$ WARE \$ CAMP |




Tabla 2. Programación y presupuesto Fuente: propia.

7. Aporte a la empresa

El tiempo que se dedicó a la formación como auxiliar residente permitió al ingeniero en formación grandes beneficios para su vida profesional y la aplicación de los conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje académico, consecuentemente el ingeniero en formación contribuyo en gran medida al proceso de construcción a través de la realización de recomendaciones, correcciones, toma de decisiones y direccionamiento de actividades sobre ámbitos técnicos concernientes al desarrollo correcto de las mismas.

Por otra parte, el ingeniero en formación genero un formato para el uso y almacenamiento de información de la obra, contribuyendo a que esta fuese más organizada, evaluando los trabajos desarrollados en la obra, solucionando los inconvenientes presentados (retraso de los proveedores, tareas mal ejecutadas, etc.) y verificando que el material utilizado se encontrara en condiciones óptimas y se utilizara adecuadamente.

Apéndice D. Bitácora de obra

El ingeniero en formación uso sus conocimientos informáticos para ejecutar levantamientos y trazados en AutoCAD para un mejor entendimiento del proyecto, así mismo participo en la elaboración de actas de los cortes de obra con las cantidades reales, que posteriormente fueron revisadas por el director de obra.

Apéndice E. Actas y trazados.

8. Conclusiones

- La práctica empresarial realizada fue una experiencia enriquecedora ya que permitió al ingeniero en formación enfrentarse a un ambiente real de trabajo, mejorar y ampliar los conocimientos adquiridos en la academia y fortalecer el trabajo en equipo al mantener una relación y comunicación continua con empleados y superiores. De igual manera capacito al ingeniero en formación para dar solución a las diferentes problemáticas que se puedan presentar en una obra.
- El ingeniero en formación dio indicaciones adecuadas, hizo seguimiento y
 acompañamiento a los trabajadores de la obra sobre las especificaciones de las
 actividades a desarrollar garantizando su correcta ejecución, la calidad, el costo y
 el tiempo.
- Al comparar el cronograma de seguimiento del ingeniero en formación y el de la empresa, se evidencio que los procesos constructivos se ejecutaron en los tiempos establecidos, ya que se tenía un adecuado rendimiento de mano de obra, materiales, herramientas y equipos necesarios.
- El rendimiento y cumplimiento de los tiempos establecidos en el cronograma para la realización de la obra dependen del suministro correcto de materiales, herramientas, equipos, el clima, mano de obra, ritmo de trabajo la experiencia y el conocimiento.
- La realización de un plan de recomendaciones para la construcción de parques
 permitió al ingeniero en formación conocer cada uno de los aspectos que se deben
 tener en cuenta al momento de dirigir este tipo de obras (zonas verdes, zonas
 duras, diseño arquitectónico, manejo ambiental, etc.).

9. Recomendaciones

Para futuras obras se recomienda al contratista él envió de material y equipo con antelación con el objetivo de evitar retrasos en el avance del proyecto, así mismo, es necesario que haya una comunicación clara con los maestros contratistas en cuanto a las actividades que son pagadas por administración para prevenir inconvenientes al momento de remunerar la nómina.

Referencias Bibliográficas

- (s.f.). Obtenido de Alcaldía Municipal de Cúcuta en Norte de Santander: http://www.cucutanortedesantander.gov.co/municipio/nuestro-municipio
- Asistencia Organizacional. (s.f.). Obtenido de Asistencia Organizacional: https://www.asistenciaorganizacional.com/gallery/46%20resolucion_2413_1979-min.pdf
- Botero et al., . (2004). Guía de mejoramiento continuo para la productividad en la construcción de proyectos de vivienda. *Revista Universidad EAFIT*, 50-64.
- Burbano Ruiz, J. E. (2005). Presupuestos: enfoque de gestión, planeación y control de recursos.

 McGraw-Hill.
- Lesur, L. (2002). Manual del Residente de Obra: una guia paso a paso. Mexico: Trillas.
- Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (s.f.). Obtenido de Reglamento colombiano de construccion sismo resistente: https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/reglamento_construccio n_sismo_resistente.pdf
- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (s.f.). Obtenido de Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: http://www.minvivienda.gov.co/Decretos%20Vivienda/1504%20-%201998.pdf
- Reyes Ponce, A. (2004). *Administración de empresas: teoría y práctica*. Mexico: Limusa S.A de C.V. Grupo Noriega Editores.
- Suarez Salazar, J. C. (2002). Costo y Tiempo en Edificación. Mexico:Limusa: McGraw Hill.
- Universidad de Pamplona. (s.f.). Obtenido de Universidad de Pamplona:
 http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_1/recursos/documentos_ge
 nerales/institucional/normatividad/15042016/reglamento_acadepregra_15abril.pdf

Apéndices

"Ver apéndices adjuntos en el CD y pueden visualizarlos en base de datos de la Biblioteca UP"

Anexos

Anexo A.




Figura 4. Planta de cimentación modulo administrativo.

Fuente: Unión temporal Burrito Gonzales




Figura 5 Cubierta modulo administrativo



Figura 6. Plano cimentación módulos de gradería

Fuente: Unión temporal Burrito Gonzales




Figura 7. Corte A-A modulo de gradería




Figura 8. Plano de cubierta módulo de gradería.




Figura 9. Plano arquitectónico cancha y adecuación parque Burrito González

Anexo B.



Figura 10. Vaciado concreto vigas de cimentación módulo de gradería

Fuente: propia



Figura 11. Mampostería de módulo de gradería



Figura 12. Armado acero de refuerzo placa modulo administrativo




Figura 13.Fundida canal de desagüe campo de juego



Figura 14. Fundida placa campo de juego



Figura 15. Nivelación del terreno y movimiento de tierras.



Figura 16. Excavación y armado acero de refuerzo para bordillo de jardineras.



Figura 17. Fundida bordillo anden.



Figura 18.Instalación tubería



Figura 19. Levantamiento de muros en el módulo administrativo.



Figura 20. Supervisión levantamiento de muros en el módulo administrativo.



Figura 21. Levantamiento muro para jardineras



Figura 22. Fundida huellas módulo de gradería.



Figura 23. Supervisión construcción módulos de gradería



Figura 24. Pañete en muros de mampostería.



Figura 25. Fundida de andén.



Figura 26. Escarificación y nivelación parque.



Figura 27. Empastado modulo administrativo



Figura 28. Enchapado modulo administrativo



Figura 29. Instalación de geodren y grama sintética.



Figura 30. Supervisión de instalación de geodren y grama sintética.



Figura 31. Fundida de columnas módulos de gradería



Figura 32. Instalación de adoquín y juegos Bio-saludables



Figura 33. Supervisión de obra.



Figura 34. Adecuación de zonas verdes.



Figura 35. Instalación de iluminarias fotovoltaicas.



Figura 36.Instalación de red media tensión



Figura 37. Instalación de caucho en grama sintética.



Figura 38.Instalación de luminarias para campo de juego.